




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารพักอาจารย์แพทย์ ๔๔ ยูนิต เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓,๔๙๒ ตารางเมตร โรงพยาบาลสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา จำนวน ๑ หลัง หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔,๒๙๐,๐๐๐.-บาท (ยี่สิบสี่ล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างอาคารพักอาจารย์แพทย์ ๔๔ ยูนิต เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓,๔๙๒ ตารางเมตร โรงพยาบาลสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา จำนวน ๑ หลัง ประกอบด้วย
 ๑. งานโครงสร้างอาคาร ประกอบด้วย งานโครงสร้างฐานรากและเสาตอม่อ, งานโครงสร้าง คาน พื้น เสา
 ๒. งานโครงสร้างหลังคา ประกอบด้วย งานโครงสร้างหลังคาและมุงหลังคา, งานโครงสร้างหลังคาและมุงหลังคา มุขทางเข้า,
 ๓. งานฝ้าเพดาน
 ๔. งานผนัง - ผิวผนัง
 ๕. งานพื้น - ผิวพื้น
 ๖. งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์
 ๗. งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์
 ๘. งานตกแต่งบันได
 ๙. งานทาสี
 ๑๐. งานเบ็ดเตล็ด
 ๑๑. งานระบบประปา - สุขาภิบาล
 ๑๒. งานระบบดับเพลิง
 ๑๓. งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ฯลฯ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๕. ก่อสร้างอาคารพักอาจารย์แพทย์ ๔๔ ยูนิต เป็นอาคาร คสล.๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓,๔๙๒ ตารางเมตร โรงพยาบาลสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา จำนวน ๑ หลัง เป็นเงิน ๒๔,๒๖๔,๒๐๐.-บาท (ยี่สิบสี่ล้านสองแสนหกหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)
 - ปร.๖ จำนวน ๑ แผ่น
 - ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร จำนวน ๒ แผ่น
 - ปร.๔ จำนวน ๑๔ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดสงขลา ที่ ๕๒๑๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 - (๑) นายชาติชาย มิตรกุล ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ x  ประธานกรรมการ โรงพยาบาลสงขลา
 - (๒) นายวัชรินทร์ วงศ์มณีวร ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส x  กรรมการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา
 - (๓) นางวรรณมา ชัยมาลา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน x  กรรมการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

- o โครงการ ก่อสร้างอาคารพักอาจารย์แพทย์ ๔๔ ยูนิต เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓,๔๙๒ ตารางเมตร
- o สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
- o หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ งานซ่อมบำรุง กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา กระทรวงสาธารณสุข
- o แบบเลขที่ + เอกสารเลขที่ พื้นที่อาคาร ๑,๙๗๕ ตร.ม. จำนวนชั้น ๔ ชั้น
- o กำหนดราคากลางตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑๔ แผ่น
- o ราคาวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดสงขลา ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐
- o ราคาค่าแรงงาน ตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง เดือนตุลาคม ๒๕๕๘
- o กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

o หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค.๐๔๐๕.๓ / ว.๘๓ ลว.๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐

FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เจ็อนไซ เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ % , เงินประกันผลงานหัก ๐ % , ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

ลำดับ ที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างชนิดฐานราก		หมายเหตุ
			ตอกเสาเข็ม คอร.	
๑	ค่างานส่วนที่ ๑ ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)		๑๘,๕๓๒,๙๑๒.๒๒	
	ราคารวมค่า Factor F	๑.๒๕๔๐	๒๓,๒๔๐,๒๗๑.๙๓	
๒	ค่างานส่วนที่ ๒ หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ		๙๕๗,๐๐๐.๐๐	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)		๑,๐๒๓,๙๙๐.๐๐	
	รวมเงิน (๑)+(๒)+(๓)		๒๔,๒๖๔,๒๖๑.๙๓	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		๒๔,๒๖๔,๒๐๐.๐๐	
	(ตัวอักษร)		ยี่สิบสี่ล้านสองแสนหกหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน	
o พื้นที่อาคาร	๑,๙๗๕ ตร.ม.	เฉลี่ยราคา/ตร.ม.	๑๒,๒๘๖	บาท / ตร.ม.

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายชาติชาย มิตรกุล)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
โรงพยาบาลสงขลา

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายวิชรินทร์ วงศ์มนูวรร)
นายช่างโยธาอาวุโส
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา


ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางวรรณมา ชัยมาลา)
เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา


สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

- โครงการ ก่อสร้างอาคารพักอาจารย์แพทย์ ๔๔ ยูนิต เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓,๔๙๒ ตารางเมตร
- สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ งานซ่อมบำรุง กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา กระทรวงสาธารณสุข
- แบบเลขที่ + เอกสารเลขที่ พื้นที่อาคาร ๑,๙๗๕ ตร.ม. จำนวนชั้น ๔ ชั้น
- กำหนดราคากลางตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑๔ แผ่น
- ราคาวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดสงขลา ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐
- ราคาค่าแรงงาน ตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง เดือนตุลาคม ๒๕๕๘
- กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
- หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค.๐๔๐๕.๓ / ว.๘๓ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐
- กำหนด FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เื่อนไซ - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ % , - เงินประกันผลงานหัก ๐ % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %


ลำดับ ที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเสาเข็ม	ตอกเสาเข็ม คอร.	
๑	ค่างานส่วนที่ ๑ ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)	-	๑๘,๕๓๒,๙๑๒.๒๒	
	ราคารวมค่า Factor F ๑.๒๕๔๐	-	๒๓,๒๔๐,๒๗๑.๙๓	
๒	ค่างานส่วนที่ ๒ หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	-	๙๕๗,๐๐๐.๐๐	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	-	๑,๐๒๓,๙๙๐.๐๐	
รวมเงิน (๑)+(๒)+(๓)			๒๔,๒๖๔,๒๖๑.๙๓	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ			๒๔,๒๖๔,๒๐๐.๐๐	
(ตัวอักษร)		ยี่สิบสี่ล้านสองแสนหกหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน		
○ พื้นที่อาคาร	๑,๙๗๕ ตร.ม.	เฉลี่ยราคา/ตร.ม.	๑๒,๒๘๖	บาท / ตร.ม.

ลงชื่อ.....

 (นายชาติชาย มิตรกุล)
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ
 โรงพยาบาลสงขลา

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

 (นายวัชรินทร์ วงศ์มนีวร)
 นายช่างโยธาอาวุโส
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา

กรรมการ

ลงชื่อ.....

 (นางวรรณมา ชัยมาลา)
 เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน
 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา

กรรมการ

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ปร.๔

โครงการ ก่อสร้างอาคารพักอาจารย์แพทย์ ๔๔ ยูนิต เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓,๔๙๒ ตารางเมตร				
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา				
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ งานซ่อมบำรุง กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา				
รายการประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑๔ แผ่น				
กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐				
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		เสาเข็มคอน.		
	ส่วนที่ ๑ ค่างานต้นทุน			
๑	กลุ่มงานที่ ๑			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	๑.๑ งานโครงสร้าง			
	๑.๑.๑ งานโครงสร้างอาคาร	๕,๙๒๕,๕๑๑.๑๔		
	๑.๑.๒ งานโครงสร้างหลังคา	๕๔๒,๖๒๑.๙๓		
	๑.๒ งานสถาปัตยกรรม			
	๑.๒.๑ งานวัสดุผนังหลังคา	-		
	๑.๒.๒ งานฝ้าเพดาน	๒๐๑,๒๐๙.๓๗		
	๑.๒.๓ งานผนัง - ผนัง	๒,๐๒๙,๕๐๑.๖๔		
	๑.๒.๔ งานพื้น - ผนัง	๘๔๒,๕๒๗.๘๒		
	๑.๒.๕ งานประตู - หน้าต่าง	๙๗๙,๐๑๗.๘๐		
	๑.๒.๖ งานสุขภัณฑ์	๔๐๖,๒๕๒.๐๐		
	๑.๒.๗ งานตกแต่งบันได	๓๕๘,๔๑๐.๐๐		
	๑.๒.๘ งานทาสี	๓๓๒,๙๒๐.๖๒		
	๑.๒.๙ งานเบ็ดเตล็ด	-		
	๑.๓ งานระบบประปา - สุขาภิบาล และงานระบบดับเพลิง			
	๑.๓.๑ งานระบบประปา - สุขาภิบาล	๙๒๕,๗๑๕.๙๐		
	๑.๓.๒ งานระบบดับเพลิง	๘๗,๔๐๐.๐๐		
	๑.๔ งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร			
	๑.๔.๑ งานระบบไฟฟ้า - ดวงโคม	๒,๐๓๔,๐๙๔.๐๐		
	๑.๔.๒ งานระบบโทรศัพท์	๙๐,๐๐๐.๐๐		
	๑.๔.๓ งานระบบแจ้งเพลิงไหม้	๔๕,๘๘๐.๐๐		
	๑.๔.๔ งานระบบป้องกันฟ้าผ่า	๑๔๐,๐๐๐.๐๐		
	๑.๔.๕ งานระบบ MATV	๑๗๐,๔๑๐.๐๐		
	๑.๕ งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	๑,๓๕๓,๔๔๐.๐๐		
	๑.๖ งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน	-		
	๑.๗ งานระบบเครื่องกลและงานระบบพิเศษอื่นๆ	-		
	๑.๗.๑ งานระบบแก๊สทางการแพทย์	-		
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ ๑	๑๖,๔๖๔,๙๑๒.๒๒		






สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ปร.4

โครงการ ก่อสร้างอาคารพักอาจารย์แพทย์ ๔๔ ยูนิต เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓,๔๙๒ ตารางเมตร				
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา				
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ งานซ่อมบำรุง กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา				
รายการประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑๔ แผ่น				
กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐				
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		เสาเข็มคอน.		
2	กลุ่มงานที่ ๒			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	๒.๑ งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (จัดจ้าง)	๒,๐๖๘,๐๐๐.๐๐		
	๒.๒ งานตกแต่งภายในอาคาร	-		
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ ๒	๒,๐๖๘,๐๐๐.๐๐		
3	กลุ่มงานที่ ๓			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	๓.๑ งานภูมิทัศน์	-		
	๓.๒ งานฝังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบ	-		
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ ๓	-		
	รวมค่างานส่วนที่ ๑ ค่างานต้นทุน	๑๘,๕๓๒,๙๑๒.๒๒		
	ส่วนที่ ๒ หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ			
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายยังไม่รวมค่าภาษี)			
	๒.๑ งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	๖๙๗,๐๐๐.๐๐		
	๒.๒ ระบบโสต	-		
	๒.๓ ระบบโสตทัศน	-		
	๒.๔ อุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย	๒๖๐,๐๐๐.๐๐		
	๒.๕ อุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์	-		
	รวมค่างานส่วนที่ ๒ หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	๙๕๗,๐๐๐.๐๐		


บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และราคา

กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารพักอาจารย์แพทย์ ๔๔ ยูนิต เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓,๔๙๒ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่

กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ			ค่าแรงงาน			รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)			
	ส่วนที่ ๑ ค่างานต้นทูน										
	กลุ่มงานที่ ๑										
	๑.๑ งานโครงสร้างทั่วไป										
	๑.๑.๑ งานโครงสร้างอาคาร										
	งานโครงสร้างฐานรากและเสาตอม่อ										
	- ค่าทดสอบวิธี Boring Test	จุด	๒.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๙๙.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	
	- งานขุดดิน ถมดินกลับ	ลบม.	๓๓๓.๐๐	๔๘๕.๐๐	๑๑,๙๖๙.๙๐	-	-	๙๑.๐๐	๑๒,๙๖๙.๙๐	๓๒,๙๖๙.๘๐	
	- ทรายนหาย	ลบม.	๙.๖๘	๑,๙๗๕.๙๐	๑๙,๗๘๙.๙๐	-	-	๓๙.๐๐	๑๙,๘๒๘.๙๐	๑๙,๘๒๘.๖๘	
	- คอนกรีตหยาบ ๑:๓:๕	ลบม.	๗๙.๐๒	๑,๙๑๕.๘๙	๑๕๑,๓๙๖.๖๓	-	-	๔๘๕.๐๐	๑๕๑,๘๘๑.๖๓	๑๕๑,๘๘๑.๖๖	
	- คอนกรีต STRENGTH ๒๘๐ ksc (cube)	ลบม.	๒.๗๐	๒๑,๐๓๓.๗๒	๕๖,๓๙๑.๐๔	-	-	๒,๙๐๐.๐๐	๕๖,๒๙๑.๐๔	๑๘๘,๑๗๒.๖๗	
	- เหล็ก SD ๓๐ DB ๒๐	ตัน	๒.๒๘	๒๑,๘๕๔.๒๓	๔๙,๘๒๗.๖๔	-	-	๓,๓๐๐.๐๐	๕๓,๑๒๗.๖๔	๕๓,๑๒๗.๖๔	
	SD ๓๐ DB ๑๖	ตัน	๐.๑๖	๒๒,๔๕๑.๖๓	๓,๕๙๖.๒๖	-	-	๔,๑๐๐.๐๐	๗,๖๙๖.๒๖	๗,๖๙๖.๒๖	
	SR ๒๔ RB ๙	กก.	๑๕๔.๔๑	๓๗.๓๘	๕,๗๗๑.๘๕	-	-	-	๕,๗๗๑.๘๕	๕,๗๗๑.๘๕	
	- ลวดผูกเหล็ก	ตัน	๗๘.๐๐	๑๐,๖๕๓.๕๗	๘๓๐,๙๗๘.๕๖	-	-	๑,๕๖๐.๐๐	๘๓๒,๖๙๘.๕๖	๘๓๒,๖๙๘.๕๖	
	- เสาค้ำ คอ ๐.๓๐ x ๐.๓๐ x ๒๑.๐๐ ม. รับน้ำหนัก	ตัน	๔.๐๐	๖,๗๒๘.๙๗	๒๖,๙๑๕.๘๘	-	-	๙๘๕.๐๐	๓๓,๖๑๔.๘๘	๓๓,๖๑๔.๘๘	
	อย่างน้อย ๕๐ ต้นต่อต้น	ตัน	๘๒.๐๐	-	-	-	-	-	-	-	
	- เสาค้ำ คอ ๐.๓๐ x ๐.๓๐ x ๑๒.๐๐ ม. รับน้ำหนัก	ตัน	๘๒.๐๐	-	-	-	-	-	-	-	
	ไม่น้อยกว่า ๒๕ ต้นต่อต้น	ตัน	๒๕๗.๘๖	๒,๘๐๐.๐๐	๗๒๐,๒๐๐.๘๐	-	-	-	๗๒๓,๐๐๐.๘๐	๗๒๓,๐๐๐.๘๐	
	- ค่าสกัดเสาเข็มขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐ เมตร	ตรม.	๕๑๕.๗๒	-	-	-	-	-	-	-	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตโครงสร้าง (คิด ๕๐%)	ตรม.	๕๑๕.๗๒	-	-	-	-	-	-	-	
	- ค่าแรงไม้แบบหล่อ	ตรม.	๕๑๕.๗๒	-	-	-	-	-	-	-	
	รวมงานโครงสร้างฐานราก				๑,๒๕๖,๖๓๐.๑๔				๑,๒๕๖,๖๓๐.๑๔		

(Handwritten signature and stamp)

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และราคา

กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยแพทย์ ๔๔ ยูนิต เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓,๔๙๒ ตารางเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
 เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลสงขลา
 กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

แบบ.ป.ร. ๔

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ			ค่าแรงงาน			รวมวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวม			
	งานโครงสร้าง คาน พื้น เสาคาน										
	- คอนกรีต STRENGTH ๒๕๐ ksc (cube)	ลบ.ม.	๓๗๗.๐๒	๑,๘๖๙.๑๖	๗๐๔,๗๑๐.๗๐	๔๘๕.๐๐	๑๘๒,๘๔๔.๗๐	๘๘๗,๕๕๕.๔๐			
	- เหล็ก SD ๓๐ DB ๒๕	ตัน	๒๖.๑๙	๒๑,๘๖๖.๐๕	๖๗๔,๒๔๔.๓๑	๒,๙๐๐.๐๐	๘,๙๖๖.๘๐	๗๖,๓๓๑.๑๑			
	SD ๓๐ DB ๒๐	ตัน	๗.๖๙	๒๑,๘๖๖.๐๕	๑๖๘,๐๕๙.๐๓	๒,๙๐๐.๐๐	๗,๘๖๖.๓๐	๖๒,๕๗๙.๓๓			
	SD ๓๐ DB ๑๖	ตัน	๓.๗๒	๒๑,๘๖๖.๐๕	๘๐,๗๖๖.๓๑	๒,๙๐๐.๐๐	๒๕,๖๖๖.๕๐	๓๖,๓๖๖.๐๓			
	SR ๒๕ RB ๙	ตัน	๕.๓๑	๒๒,๔๕๑.๖๓	๑๑๙,๑๗๓.๒๕	๔,๑๐๐.๐๐	๒๑,๗๖๖.๘๐	๑๔๐,๐๔๓.๐๕			
	SR ๒๕ RB ๖	ตัน	๔.๓๑	๒๒,๗๙๑.๙๕	๙๖,๒๗๘.๘๙	๔,๑๐๐.๐๐	๑๗,๖๗๙.๒๐	๑๑๕,๙๕๘.๐๙			
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	๑,๕๐๗.๙๒	๓๗.๓๘	๕๖,๓๖๖.๐๕	-	-	๕๖,๓๖๖.๐๕			
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จ ๐.๒๐x๐.๒๐ม. Ø ๔ มม.	ตร.ม.	๑,๔๑๑.๒๐	๒๗.๐๐	๓๘,๑๐๒.๔๐	๕.๐๐	๗,๐๕๖.๐๐	๔๕,๑๕๘.๔๐			
	- พื้นสำเร็จรูปปรับหน้าทับกับบรรทุกปล่อยกับย๓๐๐กก./ตร.ม.	ตร.ม.	๙๓๒.๘๐	๓๒๐.๐๐	๒๙๘,๔๙๖.๐๐	๓๕.๐๐	๓๒,๖๔๘.๐๐	๓๓๑,๑๔๔.๐๐			
	- พื้นสำเร็จรูปปรับหน้าทับกับบรรทุกปล่อยกับย๒๐๐กก./ตร.ม.	ตร.ม.	๔๗๘.๔๐	๒๙๐.๐๐	๑๓๘,๗๓๖.๐๐	๓๕.๐๐	๑๖,๗๔๔.๐๐	๑๕๕,๔๘๐.๐๐			
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตโครงสร้าง (คิด๕๐%)	ตร.ม.	๓,๕๕๓.๔๗	๓๐๐.๐๐	๑,๐๖๖,๐๔๑.๐๐	๑๑๕.๐๐	๔๐๘,๖๔๙.๐๕	๑,๔๗๔,๖๙๐.๐๕			
	รวมคร่าวและตะปู										
	- ไม้อัดแบบหล่อคอนกรีตพื้น (คิด๕๐%)	ตร.ม.	๔๕๖.๕๒	๒๖๓.๓๔	๑๒๐,๒๑๙.๙๘	๑๑๕.๐๐	๕๒,๘๙๙.๘๐	๑๗๓,๑๑๙.๗๘			
	รวมคร่าวและตะปู										
	รวมงานโครงสร้าง คาน พื้น เสาคาน										
	รวม (๑.๑.๑)										
	๑.๑.๒ งานปัดรองหลังคา										
	งานโครงสร้างหลังคาและมุงหลังคา										

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และราคา

แบบ.ป.ร. ๔

กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย ๔๔ ยูนิต เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓,๔๙๒ ตารางเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
 แบบเลขที่ -
 กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
 เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลสงขลา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ			ค่าแรงงาน			รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)			
	- เหล็ก C ๑๒x๕x๕๐x๒๐x๓.๒มม.	ทอน	๕๒.๐๐	๑,๐๐๓.๗๕	๕๒,๑๙๕.๐๐	-	-	-	๕๒,๑๙๕.๐๐		
	- เหล็ก C ๑๐๐x๕๐x๒๐x๒.๓มม.	ทอน	๘๙.๐๐	๕๖๐.๗๕	๔๙,๙๐๖.๗๕	-	-	-	๔๙,๙๐๖.๗๕		
	- ค่าแรงประกอบโครงสร้างเหล็ก (รวมลาดเชื่อม)	กก.	๕,๔๘๘.๐๐	-	-	๑๐.๐๐	๕๔,๘๘๘.๐๐	-	๕๔,๘๘๘.๐๐		
	- เหล็ก METAL SHEET ทน ๐.๔๐มม. สีต่างๆ	ตร.ม.	๔๒๑.๐๐	๔๘๐.๐๐	๒๐๒,๐๘๐.๐๐	๗๐.๐๐	๒๘,๑๔๐.๐๐	-	๒๓๐,๒๒๐.๐๐		
	ปูนขาว PE										
	- ครอบ FLASHING สีเดียวกับหลังคา	ม.	๘๗.๓๕	๑๕๐.๐๐	๑๕,๗๐๓.๐๐	๕๐.๐๐	๔,๓๖๗.๕๐	-	๒๐,๐๗๐.๕๐		
	- มุ้ง METAL SHEET ทน ๐.๔๐มม. สีต่างๆ	ตร.ม.	๑๐๐.๒๕	๔๘๐.๐๐	๔๘,๑๒๐.๐๐	๗๐.๐๐	๓,๐๑๗.๕๐	-	๕๑,๑๓๗.๕๐		
	โครงสร้าง เหล็กกล่อง ๑๑/ " X ๑๑ " ทน ๒ มม.										
	@๐.๖๐ม.#										
	- ครอบ FLASHING เชิงชาย	ม.	๘๗.๓๕	๑๘๐.๐๐	๑๕,๗๐๓.๐๐	๕๐.๐๐	๔,๓๖๗.๕๐	-	๒๐,๐๗๐.๕๐		
	- สังกะสีพร้อมสีน้ำมัน	ตร.ม.	๔๒๑.๖๘	๕๕.๐๐	๒๓,๑๙๖.๕๐	๓๕.๐๐	๑๔,๗๖๘.๖๐	-	๓๗,๙๖๕.๑๐		
	รวมงานโครงสร้างหลังคาและมุงหลังคา				๔๐๖,๙๔๐.๑๕				๔๐๖,๙๔๐.๑๕		
	งานโครงสร้างหลังคาและมุงหลังคา มุขทางเข้า										
	- เหล็กกล่อง ๒"x๒" ทน ๒.๓มม.	ทอน	๖.๐๐	๕๕๐.๐๐	๓,๓๐๐.๐๐	-	-	-	๓,๓๐๐.๐๐		
	- ค่าแรงประกอบโครงสร้างเหล็ก (รวมลาดเชื่อม)	กก.	๑๒๐.๒๕	-	-	๑๒.๐๐	๑๒,๐๒๖.๕๐	-	๑๒,๐๒๖.๕๐		
	- ครอบ FLASHING สีเดียวกับหลังคา	เมตร	๑๔.๗๐	๑๗๐.๐๐	๒,๔๙๙.๐๐	๕๐.๐๐	๗๓๕.๐๐	-	๓,๒๓๔.๐๐		
	- เหล็กและแผ่น METAL SHEET ทน ๐.๔๐มม. สีต่างๆ	ตร.ม.	๒๒.๒๐	๔๘๐.๐๐	๑๐,๖๕๖.๐๐	๗๐.๐๐	๑,๕๕๕.๐๐	-	๑๒,๒๘๑.๐๐		
	โครงสร้าง เหล็กกล่อง ๑๑/ " X ๑๑ " ทน ๒ มม.										
	@๐.๖๐ม.#										
	- สังกะสีพร้อมสีน้ำมัน	ตร.ม.	๗.๒๐	๕๓๐.๐๐	๓,๘๑๖.๐๐	๓๕.๐๐	๒๕๒.๐๐	-	๔,๑๐๓.๐๐		
	รวมงานโครงสร้างหลังคาและมุงหลังคา มุขทางเข้า				๑๖,๘๓๖.๖๐				๑๖,๘๓๖.๖๐		
	รวม (๑.๑.๒)				๔๒๓,๗๗๖.๗๕				๔๒๓,๗๗๖.๗๕		

(Handwritten signatures and initials)

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และราคา

แบบ.ปร. ๔

กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารพักอาจารย์แพทย์ ๔๔ ยูนิต เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓,๔๙๒ ตารางเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
 กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
 แบบเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	๑.๒ งานสถาปัตยกรรม								
	๑.๒.๑ งานวัสดุผนังหลังคา								
	รวม (๑.๒.๑)								
	๑.๒.๒ งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา ๑๘ มม. คร่าวที่บาร์	ตร.ม.	๑๓๘.๗๑	๒๖๕.๐๐	๓๖,๗๕๘.๑๕	๕๒.๐๐	๗,๒๑๒.๙๒	๔๓,๙๗๑.๐๗	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา ๑๘ มม. พร้อมปูนฉาบ	ตร.ม.	๒๔๔.๓๑	๓๒๕.๐๐	๗๙,๔๐๐.๗๕	๗๕.๐๐	๑๘,๓๒๓.๒๕	๙๗,๗๒๔.๐๐	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา ๑๘ มม. ภายนอกกันชื้น	ตร.ม.	๑๙.๕๖	๓๓๐.๐๐	๖,๔๕๔.๘๐	๗๕.๐๐	๑,๔๖๗.๐๐	๗,๙๒๑.๘๐	
	- อุดแต่งยาแนวไว้ใต้พื้นสำเร็จรูป	ตร.ม.	๑,๐๓๑.๘๕	๒๕.๐๐	๒๕,๗๙๖.๒๕	๒๕.๐๐	๒๕,๗๙๖.๒๕	๕๑,๕๙๒.๕๐	
	รวม (๑.๒.๒)				๑๔๘,๔๐๙.๙๕		๕๒,๗๙๙.๕๒	๒๐๑,๒๐๙.๓๗	
	๑.๓ งานผนัง - ผนังกั้น								
	- ก่ออิฐฉาบปูน ๒ ไร่ ครึ่งแผ่น	ตร.ม.	๒,๒๓๙.๖๖	๒๓๐.๐๐	๕๑๕,๑๒๑.๘๐	๘๙.๐๐	๑๙๙,๓๒๙.๗๕	๗๑๔,๔๕๑.๕๕	
	- ฉาบปูนภายใน	ตร.ม.	๒,๓๕๘.๙๕	๗๕.๐๐	๑๗๖,๙๒๑.๒๕	๘๒.๐๐	๑๙๓,๔๓๓.๙๐	๓๗๐,๓๕๕.๑๕	
	- ฉาบปูนภายนอก	ตร.ม.	๑,๐๙๘.๔๒	๗๕.๐๐	๘๒,๓๘๑.๕๐	๙๕.๐๐	๑๐๔,๓๔๙.๙๐	๑๘๖,๗๓๑.๔๐	
	- ผนังกระเบื้องเซรามิกเคลือบสีน้ำตาลลาย ขนาด ๘" X ๑๐"	ตร.ม.	๖๔๗.๑๘	๒๙๐.๐๐	๑๘๙,๖๘๖.๒๐	๑๖๖.๐๐	๑๐๗,๔๓๑.๘๘	๒๙๗,๑๑๘.๐๘	
	- ผนังกระเบื้องไม้ ไร่ สีส้ม ระบายที่ขนาด ๓" X ๑๖ มม.	ตร.ม.	๘๒.๓๖	๑,๘๐๐.๐๐	๑๔๘,๒๔๘.๐๐	-	-	๑๔๘,๒๔๘.๐๐	
	ช่องว่างระหว่างแผ่น ๒๐ มม. โครงเหล็กกล่อง								
	๑ ๑/ " X ๓" หนา ๒.๓ มม. @ ๐.๔๕ เมตร								
	- ผนังกระเบื้องไม้เซรามิกเคลือบสีน้ำตาลลาย ขนาด ๕" X ๑๐ มม. ครอบขอบนิยเม	ตร.ม.	๗๗.๒๘	๑,๘๐๐.๐๐	๑๓๙,๑๐๔.๐๐	๒,๒๗๐.๙๓	๑๗๕,๔๗๕.๙๓	๓๑๔,๖๐๑.๙๓	
	รวม (๑.๓)				๑,๒๘๙,๕๕๘.๗๕		๓๘๐,๐๔๖.๘๙	๑,๖๖๙,๕๐๕.๖๔	

 ๒๒/๑๑/๖๗

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และราคา

แบบ.ปร. ๕

กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยแพทย์ ๔๔ ยูนิต เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓,๔๕๒ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลสงขลา แบบเลขที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ			ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)			
	๑.๒๔ งานพื้น - ผิวพื้น									
	- พื้นกระเบื้องเซรามิกเคลือบสีธรรมชาติ ขนาด ๑๖"X๑๖"	ตร.ม.	๑,๓๘๘.๑๑	๓๒๐.๐๐	๔๔๔,๑๙๕.๒๐	๑๕๕.๐๐	๒๑๙,๓๒๑.๓๘	๖๖๓,๕๑๖.๕๘		
	- พื้นกระเบื้องเซรามิกเคลือบสีธรรมชาติ ขนาด ๘"X๘" หรือ ๑๖"X๑๖"	ตร.ม.	๒๑๓.๙๒	๓๒๐.๐๐	๖๘,๕๕๕.๕๐	๑๕๕.๐๐	๓๓,๙๕๙.๓๖	๑๐๒,๕๑๔.๘๖		
	- พื้นคสล.ขัดมันผสมน้ำยากันซึม(หนา ๓ ซม.)	ตร.ม.	๕๐.๘๔	๙๐.๐๐	๔,๕๗๕.๖๐	๘๒.๐๐	๔,๑๖๘.๘๘	๘,๗๔๔.๔๘		
	- จมูกบันได อลูมิเนียม มีแถบยางกันลื่น	ม.	๒๔๑.๙๐	๒๓๐.๐๐	๕๗,๙๓๗.๐๐	๕๐.๐๐	๑๐,๐๗๖.๐๐	๖๘,๐๑๓.๐๐		
	รวม (๑.๒๔)				๕๗๕,๑๖๒.๒๐		๒๖๗,๓๖๖.๖๒	๘๔๒,๕๒๘.๘๒		
	๑.๒๕ งานประต - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์									
	- ประตู ไม้เนื้อแข็งบานเรียบ กรอบบาน ๑ ๑/๒"X๕"	ชุด	๔๔.๐๐	๓,๙๑๕.๐๐	๑๗๒,๒๖๐.๐๐	๓๙๐.๐๐	๑๖,๗๒๐.๐๐	๑๘๘,๙๘๐.๐๐		
	กรอบกลาง ๑ ๑/๒"X๖"(ลูกทึบ ๓/๔") ขนาด ๐.๘๐X๒.๐๐ม.									
	วงกบไม้เนื้อแข็ง									
	- ประตู ๒ ประตู PVC.บานเกล็ดตอนล่าง	ชุด	๔๔.๐๐	๑,๖๘๐.๐๐	๗๓,๙๒๐.๐๐	๒๕๕.๐๐	๑๐,๙๘๐.๐๐	๘๕,๑๕๕.๐๐		
	ขนาด ๐.๗๐X๒.๐๐ม. วงกบ PVC.									
	- ประตู ๓ บานเลื่อนคู่ กระจกใสเขียว หนา ๕ มม.	ชุด	๔๔.๐๐	๔,๙๕๕.๐๐	๑๙๗,๗๘๐.๐๐	๗๙๕.๒๐	๓๕,๑๒๐.๘๐	๒๓๒,๙๐๐.๘๐		
	กรอบอลูมิเนียมสีเทาขนาด ๒.๐๕X๑.๖๐ม.									
	- ประตู ๔ ประตู หนีไฟเหล็ก ขนาด ๒.๐๕X๑.๐๐ม.	ชุด	๑๐.๐๐	๒๓,๙๒๐.๐๐	๒๓๙,๒๐๐.๐๐	-	-	๒๓๙,๒๐๐.๐๐		
	ลูกบิดกระจกนิรภัย									
	- ประตู ๕ บานเปิดคู่พร้อมช่องแสงกระจกติดตาย	ชุด	๑.๐๐	๒๓,๐๘๐.๐๐	๒๓,๐๘๐.๐๐	๑,๓๘๐.๐๐	๑,๓๘๐.๐๐	๒๕,๘๖๐.๐๐		
	ขนาดบาน ๒.๐๘X๒.๐๐ม.บานและวงกบอลูมิเนียม									
	เคลือบสีขาว กระจกใสสีเขียวทนมม.+ระบบคีย์									
	การวัดและนับตรงทาบคีย์การจำนวน ๕๐ บัตร/ชุด									




บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

แบบ.ปร. ๔

กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารพักอาจารย์แพทย์ ๔๔ ยูนิต เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓,๔๙๒ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ชื่อโครงการ โรงพยาบาลสงขลา กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	- ประตูบานเปิดค วงกบไม้เนื้อแข็ง ๒"x๔" บานประตูไม้อัด	ชุด	๑.๐๐	๔,๓๖๗.๐๐	๔,๓๖๗.๐๐	๔๒๐.๐๐	๔๗๘๗.๐๐	๔,๗๘๗.๐๐	
	- หน้าต่าง ๑ หน้าต่างบานเกล็ดปรับมุมมีหนวน เกล็ดกว้าง ๑/๒" แบบมีเหล็กกันโขมยกระจากโลหะ สวม.	ชุด	๗๒.๐๐	๒,๒๓๐.๐๐	๑๖๐,๕๖๐.๐๐	๒๙๐.๐๐	๑๖๐,๘๕๐.๐๐	๑๖๑,๑๔๐.๐๐	
	- หน้าต่างบานติดตาย ๒ ชั้นพร้อมบานมุ้งลวด ขนาด ๑.๑๕x๑.๕๐ ม.	ชุด	๔๔.๐๐	๕๐๘.๓๕	๒๒,๓๖๗.๕๐	๔.๑๕	๒๒,๓๖๒.๖๐	๒๒,๕๕๐.๐๐	
	รวม (๑.๒.๕)				๑๘๓,๕๓๕.๕๐		๑๘๓,๕๓๕.๕๐	๑๘๓,๕๓๕.๕๐	
	๑.๒.๖ งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์								
	- โถส้วมน้ำราบบ แบบนั่งราบ๒ชั้น พร้อมหมอน้ำ และส้วมโถปาวาล์ว(รุ่นประหยัดน้ำอลิตร)	ชุด	๔๔.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๑๕๕,๐๐๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๑๕๕,๘๕๐.๐๐	๑๕๖,๓๐๐.๐๐	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวน พร้อมส้วมโถปาวาล์วและอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	๔๔.๐๐	๑,๓๖๕.๐๐	๖๐,๐๖๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๖๑,๘๗๐.๐๐	๖๒,๓๒๐.๐๐	
	- ราวจับฝ้าสเตนเลส	ชุด	๔๔.๐๐	๓๕๐.๐๐	๑๕,๕๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๑๖,๓๒๐.๐๐	๑๖,๔๗๐.๐๐	
	- ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิคแบบฝัง	ชุด	๔๔.๐๐	๓๕๐.๐๐	๑๕,๕๐๐.๐๐	๑๐๓.๐๐	๑๕,๖๐๓.๐๐	๑๕,๗๐๖.๐๐	
	- ฝักบัวสายยอนพร้อมก๊อกฝักบัว	ชุด	๔๔.๐๐	๗๘๐.๐๐	๓๔,๓๒๐.๐๐	๗๐.๐๐	๓๔,๓๙๐.๐๐	๓๔,๔๖๐.๐๐	
	- กระเบื้อง	ชุด	๔๔.๐๐	๓๕๐.๐๐	๑๕,๕๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๑๖,๓๒๐.๐๐	๑๖,๔๗๐.๐๐	
	- ที่ใส่ถังเซรามิคแบบฝังผนัง	ชุด	๔๔.๐๐	๓๕๐.๐๐	๑๕,๕๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑๖,๐๒๐.๐๐	๑๖,๑๔๐.๐๐	
	- สายชำระพร้อมส้วมโถปาวาล์ว	ชุด	๔๔.๐๐	๓๕๐.๐๐	๑๕,๕๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๑๖,๐๒๐.๐๐	๑๖,๑๔๐.๐๐	
	- ตะแกรงทองเหลืองชุดสุขภัณฑ์มีฝักบัวโครมกับกลีนา	ชุด	๔๔.๐๐	๓๘๕.๐๐	๑๖,๙๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	๑๗,๐๕๐.๐๐	
	รวม (๑.๒.๖)				๓๕๒,๓๒๐.๐๐		๓๕๒,๓๒๐.๐๐	๓๕๒,๓๒๐.๐๐	





บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และราคา

แบบ.ปร. ๔

กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารพักอาจารย์แพทย์ ๔๔ ยูนิต เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓,๔๙๒ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา - - แบบเลขที่

เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลสงขลา กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๑.๒.๗	งานตักแต่งบันได								
	- ราวบันไดสแตนเลส	ม.	๑๕๗.๐๘	๑,๘๕๐.๐๐	๒๘๐,๕๙๘.๐๐	-	-	๒๘๐,๕๙๘.๐๐	
	- ท่อสแตนเลส(แบบราวเดี่ยว) ขนาดØ ๒นิ้ว	ม.	๑๑๓.๐๒	๖๐๐.๐๐	๖๗,๘๑๒.๐๐	-	-	๖๗,๘๑๒.๐๐	
	รวม (๑.๒.๗)				๓๔๘,๔๑๐.๐๐	-	-	๓๔๘,๔๑๐.๐๐	
๑.๒.๘	งานพาสี								
	- งานพาสีน้ำอะครีลิก ชนิดทาภายนอก ทนสภาวะอากาศรุนแรง	ตร.ม.	๑,๑๑๗.๙๘	๔๕.๐๐	๕๐,๓๐๙.๑๐	๓๐.๐๐	๓๓,๕๓๙.๕๐	๘๓,๘๔๘.๕๐	
	- งานพาสีน้ำอะครีลิกสีเงา ชนิดทาภายใน	ตร.ม.	๓,๗๗๓.๘๖	๓๘.๐๐	๑๔๓,๕๐๕.๑๖	๒๘.๐๐	๑๐๕,๖๖๖.๙๖	๒๔๙,๑๗๒.๑๒	
	รวม ๑.๒.๘				๑๘๓,๘๑๔.๒๖		๑๓๙,๒๐๖.๓๖	๓๒๓,๐๒๐.๖๒	
๑.๒.๙	งานเบ็ดเตล็ด								
	รวม (๑.๒.๙)				-			-	
๑.๓.	งานระบบประปา - สุขาภิบาล และงานดับเพลิง								
	๑.๓.๑ งานระบบประปา - สุขาภิบาล								
	เดินท่อประปาฝังดินและภายในอาคาร ท่อ PVC.-๑๓.๕								
	- Ø ๒ นิ้ว	ม.	๔๑.๐๐	๖๑.๐๐	๒,๕๐๑.๐๐	๒๑.๐๐	๘๖๑.๐๐	๓,๓๖๒.๐๐	
	- Ø ๑ นิ้ว	ม.	๗๐.๐๐	๒๕.๐๐	๑,๖๘๐.๐๐	๙.๐๐	๖๓๐.๐๐	๒,๓๑๐.๐๐	
	- Ø ๓/๔ นิ้ว	ม.	๑๕๖.๕๐	๑๕.๐๐	๒,๓๔๗.๕๐	๗.๐๐	๑,๐๙๕.๕๐	๓,๔๔๓.๐๐	
	- Ø ๑/๒ นิ้ว	ม.	๒๘๓.๘๐	๑๓.๐๐	๓,๖๘๙.๕๐	๖.๐๐	๑,๗๐๒.๘๐	๕,๓๙๒.๓๐	
	ระบบท่อโอดีกร,ท่อน้ำทิ้งและท่อระบายอากาศ ท่อน้ำฝนPVC.-๘.๕								
	- Ø ๔ นิ้ว	ม.	๒๒๖.๖๐	๑๕๐.๐๐	๓๓,๙๙๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๒๗,๑๙๒.๐๐	๖๑,๑๘๒.๐๐	

(Handwritten signature and stamp)

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และราคา

แบบ.ปร. ๔

กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยรวม ๔๔ ยูนิต เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓,๔๕๒ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลสงขลา
 กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ			ค่าแรงงาน			รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)				
	- ๐ ๒ นิ้ว	ม.	๒๓๕.๔๐	๔๒.๐๐	๙,๘๘๖.๘๐	๔๐.๐๐	๙,๕๒๖.๐๐	๑๙,๓๑๒.๘๐			
	- ๐ ๑ นิ้ว	ม.	๑๓๙.๙๐	๑๙.๐๐	๒,๖๖๙.๘๐	๓๐.๐๐	๔,๑๙๗.๐๐	๖,๘๖๖.๘๐			
	รวม		๑.๐๐		๑๙,๕๕๖.๐๐			๑๙,๕๕๖.๐๐			
	- ข้อต่อ-อุปกรณ์ยึดท่อประปา สุขภัณฑ์										
	งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบท่อโอสโครก,ท่อน้ำทิ้งและท่อระบายอากาศ ท่อน้ำฝน										
	- ท่อรับน้ำฝน ๐ ๔ นิ้วที่ระเบียงAREA DRAIN	ชุด	๔๔.๐๐	๕๒๕.๐๐	๒๓,๑๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๘,๘๐๐.๐๐	๓๑,๙๐๐.๐๐			
	- ช่องกั้นความระอาท่อที่พื้น ๐ ๔ นิ้วเหล็กหล่อ	ชุด	๔๔.๐๐	๔๔๐.๐๐	๑๙,๓๖๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๘,๘๐๐.๐๐	๒๘,๑๖๐.๐๐			
	- ช่องกั้นความระอาท่อที่พื้น ๐ ๒ นิ้วเหล็กหล่อ	ชุด	๔๔.๐๐	๓๒๐.๐๐	๑๔,๐๘๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๕,๒๘๐.๐๐	๑๙,๓๖๐.๐๐			
	- ถังรับน้ำเสียน้ำขนาด๑,๒๐๐ลิตรแบบไม่เติมอากาศ พร้อมพื้นคสล. บน-ล่างและฝา	ชุด	๑๑.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	๑๒๑,๐๐๐.๐๐	๑,๑๐๐.๐๐	๑๒,๑๐๐.๐๐	๑๓๓,๑๐๐.๐๐			
	- บ่อพักสำเร็จรูป สำหรับท่อคอนกรีต ขนาด๐.๓๐x๐.๓๐ม.	ชุด	๑๐.๐๐	๑,๒๕๐.๐๐	๑๒,๕๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๑๖,๕๐๐.๐๐			
	- ท่อระบายน้ำคสล.ปาดลื่นรางขนาด๐.๓๐x๐.๓๐ม.	ม.	๔๕.๐๐	๒๕๐.๐๐	๑๑,๒๕๐.๐๐	๔๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๑๓,๐๕๐.๐๐			
	- มาตรการน้ำ ๐ ๒' และประตู	ชุด	๑๐.๐๐	๑๐,๕๕๘.๐๐	๑๐,๕๕๘.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๕๕๘.๐๐			
	- มาตรการน้ำ ๐.๓/๔' และประตู	ชุด	๔๔.๐๐	๑,๒๕๐.๐๐	๕๖,๙๖๐.๐๐	๙๕.๐๐	๙,๐๒๕.๐๐	๖๖,๐๓๕.๐๐			
	- บ่อตกไขมันคสล.ขนาดภายนอก๑.๐๐x๑.๕๐x๑.๓๐ม.	ชุด	๑.๐๐	๘,๕๐๐.๐๐	๘,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๑๓,๕๐๐.๐๐			
	- ถังเก็บน้ำได้คืน ขนาด๑,๐๐๐ลิตร	ชุด	๒.๐๐	๘๖,๕๐๐.๐๐	๑๗๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๑๗๙,๐๐๐.๐๐			
	- ถังแยกไขมันกับน้ำขนาด๒,๐๐๐ลิตร	ชุด	๘.๐๐	๑๔,๒๐๐.๐๐	๑๑๓,๖๐๐.๐๐	๑,๒๕๐.๐๐	๑,๒๕๐.๐๐	๑๑๖,๑๐๐.๐๐			
	- ชุดถูกลอย ๐.๒	ชุด	๘.๐๐	๘๑๐.๐๐	๖,๔๘๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๙,๐๙๐.๐๐			
	- เครื่องสูบน้ำชนิดทอยโง่๒เครื่องสูบลังน้ำ	ชุด	๒.๐๐	๘๘๐.๐๐	๑,๗๖๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๔,๖๒๐.๐๐			
	ได้ไม่น้อยกว่า๒คสล.ม./ชม.สูบลังสูงไม่น้อยกว่า๒๕ม.										
	ถังแรงดันขนาด๒๐๐ลิตรพร้อมตู้แรงสรีรศึกษควบคุม										
	ประจำเครื่องสูบลังน้ำ										
	รวม (๑.๓.๑)				๘๑๓,๒๕๙,๖๐			๑๑๖,๕๖๘,๓๐	๙๒๙,๘๒๗,๙๐		

(Handwritten signature and stamp)

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

แบบ.ปร. ๔

กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยแพทย์ ๔๔ ยูนิต เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓,๔๙๒ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลสงขลา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	๑.๓.๒ งานระบบบับเพิลิ่ง								
	- ถังดับเพลิงชนิดผงเคมี DC ขนาด ๒๐ ปอนด์	ชุด	๘.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑๒,๕๐๐.๐๐	
	- ตู้ดับเพลิง FHC พร้อมอุปกรณ์	เหมา	๑.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐		-	-	๗๕,๐๐๐.๐๐	
	รวม (๑.๓.๒)				๘๗,๐๐๐.๐๐		๕๐๐.๐๐	๘๗,๕๐๐.๐๐	
	๑.๔ งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	๑.๔.๑ งานระบบไฟฟ้า และดวงโคม								
	- ตู้ควบคุมMDB.พร้อมอุปกรณ์	ชุด	๑.๐๐	๓๓๓,๕๑๐.๐๐	๓๓๓,๕๑๐.๐๐			๓๓๓,๕๑๐.๐๐	
	- ไฟฉุกเฉินระบบตู้รวม๒๒๐V.สำรองไฟไม่น้อยกว่า	ชุด	๑.๐๐	๑๐๗,๕๐๐.๐๐	๑๐๗,๕๐๐.๐๐			๑๐๗,๕๐๐.๐๐	
	๒ขม.พร้อมตัวไฟฉุกเฉินหลอด ฮาโลเจน๒X๕๕W.๒๔ชุด								
	- โคมไฟลูออเรสเซนต์๑X๓๖วัตต์โคมขาสปริง	ชุด	๕๖.๐๐	๔๘๐.๐๐	๒๒,๐๘๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๑๑,๕๐๐.๐๐	๒๒,๑๙๕.๐๐	
	- โคมไฟดาวบีโธด ชนิดติดเพดาน(ติดลอย)	ชุด	๘๘.๐๐	๔๕๐.๐๐	๓๙,๖๐๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๑๑,๕๐๐.๐๐	๔๑,๑๑๕.๐๐	
	- ดวงโคมกลม ๑X๓๖วัตต์ หลอดฟลูออเรสเซนต์พร้อม	ชุด	๔๔.๐๐	๘๖๕.๐๐	๓๘,๒๓๖.๐๐	๑๑๕.๐๐	๑๑,๕๐๐.๐๐	๔๑,๖๖๖.๐๐	
	ปลั๊กไฟชนิดอิเล็กทรอนิกส์								
	- สวิตช์ทางเดียว	ชุด	๑๓๗.๐๐	๙๒.๐๐	๑๒,๖๐๔.๐๐	๗๐.๐๐	๗,๕๕๐.๐๐	๒๒,๑๕๔.๐๐	
	- ปลั๊กไฟ๓๕(มีสายดิน)	ชุด	๒๖๔.๐๐	๑๙๖.๐๐	๕๑,๗๕๔.๐๐	๘๐.๐๐	๘,๑๖๔.๐๐	๖๐,๙๑๘.๐๐	
	- LOADCENTER	ชุด	๔๔.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๖๖,๐๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๖๖,๕๐๐.๐๐	
	- เมฆน้ำอุ่น	ชุด	๔๔.๐๐	๖๗๕.๐๐	๒๙,๗๐๐.๐๐	๒๒๐.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐	๓๑,๖๗๕.๐๐	
	- EMERGENCY BATTERYไฟแสงสว่างฉุกเฉิน๒ดวง	ชุด	๑๒.๐๐	๒,๓๕๐.๐๐	๒๘,๒๐๐.๐๐	๓๑๐.๐๐	๓,๑๖๐.๐๐	๓๑,๖๖๐.๐๐	
	จ่ายไฟอัตโนมัติ จ่ายไฟไม่น้อยกว่า ๒ ชม.								
	- มาตรฐานกระแสไฟฟ้า ๑๕(๔๕)A ophase แบบตัวเลข	ชุด	๔๔.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๖๖,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๖๗,๕๐๐.๐๐	
	MIATURE ,DIN RAIL								

(Handwritten signature and name)

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และราคา

แบบ.ปร. ๔

กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารพักอาจารย์แพทย์ ๔๔ ยูนิต เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓,๔๙๒ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลสงขลา

แบบเลขที่

กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ			ค่าแรงงาน			รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)			
	- งานเดินสายไฟ ท่อร้อยสาย รางสายไฟ	รวม	๑.๐๐	๖๓๓,๐๐๐.๐๐	๖๓๓,๐๐๐.๐๐	๓๘,๔๕๐.๐๐	๓๘,๔๕๐.๐๐	๖๗๑,๔๕๐.๐๐			
	- หม้อแปลงไฟฟ้า ๒๕๐KVA SEALED HERMETICAL OIL TYPE พร้อมติดตั้งเมนไฟฟ้าระบบเตหเลส แรงต่ำ	ชุด	๑.๐๐	๓๓๗,๘๐๐.๐๐	๓๓๗,๘๐๐.๐๐	๓๖,๘๐๐.๐๐	๓๖,๘๐๐.๐๐	๓๗๔,๖๐๐.๐๐			
	เข้าตัวอาคาร+เสาและนั่งร้านหม้อแปลงพร้อมอุปกรณ์										
	- ค่าดำเนินการขุดติดตั้งมีเตอร์การไฟฟ้า	ชุด	๑.๐๐	-	-	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๐,๐๐๐.๐๐			
	รวม (๑.๔.๑)			๑,๗๕๕,๘๗๔.๐๐	๑,๗๕๕,๘๗๔.๐๐		๒๘๘,๑๒๐.๐๐	๒,๐๔๓,๙๙๔.๐๐			
	๑.๔.๒ งานระบบโทรศัพท์	งาน	๑.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐			๙๐,๐๐๐.๐๐			
	รวม ๑.๔.๒				๙๐,๐๐๐.๐๐			๙๐,๐๐๐.๐๐			
	๑.๔.๓ งานระบบแจ้งเพลิงไหม้										
	- กริ่งสัญญาณเตือนไฟไหม้ขนาด ๖ นิ้ว	ชุด	๑๒.๐๐	๒,๘๙๐.๐๐	๓๔,๖๘๐.๐๐	๒๒๐.๐๐	๒๒๐.๐๐	๓๗,๑๒๐.๐๐			
	- ตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้	ชุด	๑.๐๐	๘,๒๕๐.๐๐	๘,๒๕๐.๐๐	๓๑๐.๐๐	๓๑๐.๐๐	๘,๕๖๐.๐๐			
	รวม ๑.๔.๓				๔๒,๙๓๐.๐๐			๔๕,๖๘๐.๐๐			
	๑.๔.๔ งานระบบป้องกันฟ้าผ่า										
	ระบบป้องกันฟ้าผ่าประกอบด้วย(ระบุจำนวนตามในแบบ)	รวม	๑.๐๐	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๐,๐๐๐.๐๐			๑๔๐,๐๐๐.๐๐			
	- solid copper ๗๐sq.mm. hot dip tin										
	- exothermic welding point										
	- ทล็กสายดิน ๗๑๙ มม.ยาว ๓ ม.										
	- ป่อเหล็กสายดิน										
	รวม ๑.๔.๔				๑๔๐,๐๐๐.๐๐			๑๔๐,๐๐๐.๐๐			
					๑,๘๙๕,๘๗๔.๐๐			๒,๐๔๓,๙๙๔.๐๐			

(Handwritten signatures and initials)

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และราคา

แบบ.ปร. ๔

กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารพักอาจารย์แพทย์ ๔๔ ยูนิต เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓,๔๙๒ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา - แบบเลขที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลสงขลา

กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ			ค่าแรงงาน			รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)			
									ราคาหน่วยละ (บาท)		
๑.๕	งานระบบ MATV										
	- ปลั๊กเสียบโทรทัศน์	ชุด	๔๔.๐๐	๒๒๐.๐๐	๙,๖๘๐.๐๐	๘๐.๐๐	๓,๕๒๐.๐๐	๑๓,๒๐๐.๐๐			
	- เสออากาศโทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์ขยาย	ชุด	๑.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๑๕,๘๐๐.๐๐			
	- INTERNET	ชุด	๔๔.๐๐	๘๕๐.๐๐	๓๗,๔๐๐.๐๐	๒๒๐.๐๐	๙,๖๘๐.๐๐	๔๗,๐๘๐.๐๐			
	- satellite dish C-BAND สฟุต แยกส่งจุด ราคา	ชุด	๑.๐๐	๗๙,๓๓๐.๐๐	๗๙,๓๓๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๙๔,๓๓๐.๐๐			
	รวม ๑.๕				๑๔๑,๔๕๐.๐๐		๒๙,๐๐๐.๐๐	๑๗๐,๔๕๐.๐๐			
๑.๕	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ										
	- แมนแอร์	ชุด	๔๔.๐๐	๖๖๐.๐๐	๒๙,๐๔๐.๐๐	๒๒๐.๐๐	๙,๖๘๐.๐๐	๓๘,๗๒๐.๐๐			
	- พัดลมดูดอากาศ ๘"	ชุด	๔๔.๐๐	๙๘๐.๐๐	๔๓,๑๒๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๑๓,๒๐๐.๐๐	๔๓,๓๒๐.๐๐			
	- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด ๑๘,๐๐๐ BTU	เครื่อง	๔๔.๐๐	๒๘,๖๐๐.๐๐	๑,๒๕๘,๔๐๐.๐๐	-	-	๑,๒๕๘,๔๐๐.๐๐			รวมค่าติดตั้ง
	รวม (๑.๕)				๑,๓๓๐,๕๖๐.๐๐		๒๒,๘๘๐.๐๐	๑,๓๕๓,๔๔๐.๐๐			
๑.๖	งานระบบลิฟท์										
	รวม (๑.๖)										
กลุ่มงานที่ ๒											
๒.๑	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (จัดจ้าง)										
	- ไม้ระก้างขนาด ๐.๖x๑.๒x๐.๗๘ม. มีชั้นวางของ	ชุด	๘๘.๐๐	๖,๙๐๐.๐๐	๖๐๗,๒๐๐.๐๐	๖,๙๐๐.๐๐	๖๐๗,๒๐๐.๐๐	๖๑๔,๑๐๐.๐๐			
	ดำเนินการติดตั้งไม้ระก้างของใคร่หรือไม่เอ็งกรูด้วยไม้ยึดสักหนา										
	รวม.ทำลิ้นย้อมไม้ หนาได้กรูด้วยลามีเนตลายไม้										

(Handwritten signature)

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และราคา

กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารพักอาจารย์แพทย์ ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓,๔๙๒ ตารางเมตร

แบบ.ปร. ๔

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่

เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลสงขลา กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	- วัสดุฝ้าขนาด ๐.๖๐x๑.๒๐x๒.๐๐ ม. โครงไม้เนื้อแข็งกรุ ด้วยไม้อัดสักผสม ทำลิ้นข้อมไม้	ชุด	๘๘.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๘๘๐,๐๐๐.๐๐			๘๘๐,๐๐๐.๐๐	
	- เตี้ยขนาด ๓.๔x๒.๐๐ ม. โครงไม้เนื้อแข็งกรุด้วยไม้อัดสักผสม. คานเตียงใช้เหล็กขนาด ๑x๒ นิ้ว จำนวน ๔ ตัว	ชุด	๘๘.๐๐	๖,๖๐๐.๐๐	๕๘๐,๘๐๐.๐๐			๕๘๐,๘๐๐.๐๐	
	รวม (๒.๑)				๒,๐๖๘,๐๐๐.๐๐			๒,๐๖๘,๐๐๐.๐๐	
	๒.๒ งานตกแต่งภายในอาคาร								
	รวม (๒.๒)								
	กลุ่มงานที่ ๓								
	๓.๑ งานภูมิทัศน์								
	รวม (๓.๑)								
	๓.๒ งานฝังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ								
	- งานรื้อถอนพื้นคสล. ติดดิน								
	รวม (๓.๒)								
	ส่วนที่ ๒ คุรุภัณฑ์สิ่งซื้อหรือจัดซื้อ								
	๒.๑ งานครุภัณฑ์สิ่งซื้อ								
	- ฝังดับเพลิงขนาด ๑๐๐ ปอนด์ Class A	ชุด	๑๒.๐๐	๑,๒๕๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐			๑๕,๐๐๐.๐๐	
	- แก้อิโพล -ไฟรฟลิ้น ขึ้นรูป โครงงานเหล็กชุบโครเมียม	ตัว	๘๘.๐๐	๘๘๐.๐๐	๗๕,๘๐๐.๐๐			๗๕,๘๐๐.๐๐	
	ขนาด ๔x๕๒x๘๒ ซม.								

(Handwritten signatures and initials)

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และราคา

กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารพักอาจารย์แพทย์ ๔๔ ยูนิต เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓,๔๙๒ ตารางเมตร แบบ.ป.ร. ๔

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลสงขลา กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๒.๒	ระบบโสต								
	รวม (๒.๒)								
๒.๓	ระบบโสตที่ศูนย์								
	รวม (๒.๓)								
๒.๔	อุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย								
	- ระบบแอสแคนลายน์มีว็อด,๐๐๐ลายน์มีอินทิค	ชุด	๑.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	
	๒๐๐,๐๐๐รายการ								
	- ระบบกล้องวงจรปิด ๙ กล้อง พร้อมเครื่องบันทึกภาพ	ชุด	๑.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	
	สามารถดูผ่านinternetได้ประกอบด้วย								
	เครื่องบันทึกReal time จำนวน ๑ เครื่อง								
	Harddisk ๑๐๐๐ GB								
	รวมAdaptor ๑๒V,Bracket								
	รวม (๒.๔)				๒๖๐,๐๐๐.๐๐			๒๖๐,๐๐๐.๐๐	
๒.๕	อุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์								
	รวม (๒.๕)								
	ส่วนที่ ๓ ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)								
	รวมเงินส่วนที่ ๓								

