

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงและขยายพื้นที่ห้องล้างทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลสงขลา

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ

จำนวน 5 แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่

ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ - ๙ ก.พ. ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ (%)
1	ปรับปรุงและขยายพื้นที่ห้องล้างทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์		
	รวมราคางาน		
	Factor F (1.3069)		
2	งานครุภัณฑ์ (ปร.5ข)		
	VAT 7%		
สรุป	รวมทั้งสิ้นค่าก่อสร้างทั้งโครงการ ราคากลาง		
ตัวอักษร :			

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสงขลา

โครงการ ปรับปรุงและขยายพื้นที่ห้องล้างทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์

เจ้าของอาคาร โรงพยาบาลสงขลา

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลสงขลา

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4

จำนวน 4 แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่

ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานเตรียมพื้นที่				
2	งานรื้อถอน				
3	งานโครงสร้างวิศวกรรม				
4	งานประตู่ - หน้าต่าง				
5	งานผนังก่อฉาบ				
6	งานค้ำเพดาน				
7	งานหลังคา				
8	งานทาสี				
9	งานพื้น				
10	งานระบบไฟฟ้า				
11	งานระบบบำบัดน้ำเสีย + ระบบน้ำ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
	รวมทั้งสิ้น				

ตัวอักษร :

ขนาดเนื้อที่ก่อสร้างอาคาร	-	ตร.ม.
เฉลี่ยราคาประมาณ	-	บาท / ตร.ม.

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงและขยายพื้นที่ก่อสร้างท่าความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์									
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลสงขลา			แบบเลขที่			รายการเลขที่			
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			เมื่อวันที่			ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๕/๐๖/๕๕			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	ค่าวัสดุ	และแรงงาน	หมายเหตุ
1	งานเตรียมพื้นที่								
1.1	งานเตรียมพื้นที่ + วางผัง + บดอัดแน่น (ดินเดิม) + งานย้ายทรายวัสดุ	1.00	งาน						
	รวมเงินงานเตรียมพื้นที่								
2	งานรื้อถอน								
2.1	รื้อถอนแผ่นก่ออิฐ (เดิม) *** ZONE ติดตั้งประตูบานเลื่อนห้องน้ำ + ติดตั้งเครื่อง ***	1.00	งาน						
2.2	รื้อถอนชุดหมักต่าง - หลังคาเก็บสาด - ผนังก่ออิฐ (เดิม) *** ZONE ติดตั้งเครื่อง ***	1.00	งาน						
2.3	รื้อถอนคาร์เตอร์ คสล. (เดิม) *** ZONE กำขกลาง ***	1.00	งาน						
2.4	รื้อถอนหลังคาเก็บสาด พร้อมติดตั้งตำแหน่งใหม่ (เดิม)	1.00	งาน						
2.5	รื้อถอนระบบประปา พร้อมติดตั้งตำแหน่งใหม่ (เดิม)	1.00	งาน						
	รวมเงินงานรื้อถอน								
3	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
3.1	งานชุดคานฐานราก	7.20	ลบ.ม						
3.2	งานดินถมฐานราก + คาน	15.00	ลบ.ม						
3.3	ทราซหยาบ	10.00	ลบ.ม						
3.4	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.50	ลบ.ม						
3.5	งานแยกหล่อ (80%)	48.00	ตร.ม.						
3.6	ไม้แบบโครงสร้าง (ค่าแรง)	60.00	ตร.ม.						
3.7	ตะปู	15.00	กก.						
3.8	งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 Ksc. ทรงแกบค้ำ (ภายในส่วนต่อเติม OS2 = 0.15 m.)	22.00	ลบ.ม						

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงและขยายพื้นที่ห้องสิ่งทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์									
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลสงขลา					แบบเลขที่				
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง					รายการเลขที่				
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่		รายการเลขที่	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ	และแรงงาน
3.9	งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 Ksc. ทรงลูกบาศก์ (ภายนอกส่วนต่อเติม GS1 = 0.10 m.)	8.00	ลบ.ม						
3.10	เหล็ก RB 6 mm. SR.24	85.00	กก.						
3.11	เหล็ก DB 12 mm. SD.40	339.00	กก.						
3.12	Wire mesh 4 mm. @ 0.20 #	150.00	ตร.ม.						
3.13	ลวดผูกเหล็ก	13.00	กก.						
	รวมเงิน งานโครงสร้างวิศวกรรม								
4	งานสถาปัตยกรรม								
4.1	งานประตู - หน้าต่าง								
D1	บานเลื่อนตู้ (ขนาด 4.10 X 2.50 m.) *** ส่วนต่อเติมบริเวณ หน้า - หลัง ***	2.00	ชุด						
D2	บานเลื่อนเดี่ยว (ขนาด 0.90 X 2.05 m.) *** ส่วนต่อเติม - ห้องน้ำยักกลาง ***	1.00	ชุด						
D3	(ชุดประตูบานเลื่อน + คั่นกระจกอลูมิเนียม ขนาด 1.95 X 3.05 m.) ***จ่ายกลาง	1.00	ชุด						
W1	(ขนาด 4.00 X 1.55 m.) *** ส่วนต่อเติมบริเวณ หน้าด้านอาคารคลังยา ***	2.00	ชุด						
W2	(ขนาด 2.00 X 1.55 m.) *** ส่วนต่อเติมบริเวณ หน้าด้านอาคารคลังยา ***	2.00	ชุด						
W3	บานเลื่อนเดี่ยว (ขนาด 2.00 X 1.00 m.) *** DETAIL ตามแบบจ่ายกลางเดิม ***	2.00	ชุด						
	***ติดตั้งบริเวณหน้าห้องยักกลาง (เดิม) *** (PASS BOX หรือเคอร์เตอร์) ***								
	รวมเงิน งานประตู - หน้าต่าง								
4.2	งานहनงก่ออบ								
	งานहनงก่ออิฐมวลยุทึงแค้น (***ส่วนต่อเติม ***)								
	งานฉาบผนัง (ภายใน - ภายนอก)								
		50.00	ตร.ม.						
		100.00	ตร.ม.						

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงและขยายพื้นที่ห้องล้างทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์									
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลสงขลานครินทร์		แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานติดตั้งบอร์ด หน้า 6 มม. คร่าว โดหะซูปสังกะสี *** ส่วนจ่ายกลาง (เดิม) ***	25.00	ตร.ม.						
	รวมเงิน งานติดตั้งถาวร								
4.3	งานฝ้าเพดาน								
	ฝ้าอิฐบอร์ดหน้า 9 มม. คร่าว โดหะซูปสังกะสี (ทนความร้อน)	100.00	ตร.ม.						
	รวมเงิน งานฝ้าเพดาน								
4.4	งานหลังคา								
	เหล็กกล่อง 2" X 4" หน้า 3.2 มม. (น.น. = 7.01 kg/m)	6.00	ท่อน						
	C-100 x 50 x 20 x 3.2 มม. @ 1.00 ม. (น.น. = 5.50 kg/m)	20.00	ท่อน						
	เหล็กพลาท ขนาด 0.15 x 0.15 ม.	5.00	ชุด						
	METAL SHEET เคลือบอะลูซิงค์ หน้าไม่น้อยกว่า 0.5 มม.	110.00	ตร.ม.						
	METAL SHEET FLASHING	25.00	ม.						
	ฉนวนกันความร้อน (PU) หน้า 25 มม.	110.00	ตร.ม.						
	งานน้ำสแตนเลส หน้า 1 มม. กว้าง 6 นิ้ว	20.00	ม.						
	ท่อรับน้ำสแตนเลส หน้า 0.5 มม. ขนาด 4 นิ้ว	15.00	ม.						
	ไม้เชิงชาย ขนาด (22 x 235 x 3050 มม.)	20.00	ม.						

