



ส่วนราชการ โรงพยาบาลสงขลา


<input type="checkbox"/>	ปรับปรุงพื้นที่อุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้นที่1 อาคารศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุภาคใต้
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง อาคารศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุภาคใต้ ชั้น1 โรงพยาบาลสงขลา
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่ ก.101/ก.ค./64 , สข.0032.201.1/629 เอกสารเลขที่ - พื้นที่อาคาร - ตร.ม.
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 12 แผ่น จำนวนชั้น - ชั้น
<input type="checkbox"/>	ราคาวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดสงขลา ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าแรงตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางก่อสร้าง เดือน ตุลาคม 2560
<input type="checkbox"/>	ปรับราคาเมื่อวันที่ เดือน <input type="checkbox"/> แจ้งราคาเมื่อวันที่ เดือน 20 ก.ย. 2564

หลักเกณฑ์คำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร กค 0405.3/ว83 ลว. 15 มีนาคม 2560 FACTOR . F ประเภทงานอาคาร  
 เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง		หมายเหตุ
1	ค่างานส่วนที่ 1 (ค่างานก่อสร้าง)		4,599,600.21	
2	ค่างานส่วนที่ 2 (หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ)		1,104,582.40	
3	ค่างานส่วนที่ 3 (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด )		-	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ		5,704,182.61	
	คิดเป็นเงินราคากลางค่าก่อสร้างทั้งสิ้น		5,704,182.61	
ทำสำเนาจัดแนบสี่พินหนึ่งร้อยแปดสิบสองบาทหกสิบเอ็ดสตางค์				
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร	ตร.ม.	เฉลี่ยราคา	บาท ตร.ม.

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
 (นายชัยวุฒิ สุขสมานวงศ์)  
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นายธรรานัน แสงช่วง)  
 วิศวกรไฟฟ้า

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นายณัฐพนธ์ ส่งเสริมวิริยะ)  
 วิศวกรโยธา

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสงขลา

<input type="checkbox"/>	ปรับปรุงพื้นที่อุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้นที่1 อาคารศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุภาคใต้				
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง อาคารศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุภาคใต้ ชั้น1 โรงพยาบาลสงขลา				
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข				
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่ ก.101/ก.ค./64 , สข.0032.201.1/629	เอกสารเลขที่	-	พื้นที่อาคาร	- ตร.ม.
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	12	แผ่น	จำนวนชั้น - ชั้น
<input type="checkbox"/>	ราคาวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดสงขลา			ประจำเดือน	สิงหาคม พ.ศ.2564
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าแรงตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางก่อสร้าง เดือน ตุลาคม 2560				
<input type="checkbox"/>	ปรับราคาเมื่อวันที่	เดือน	<input type="checkbox"/>	แจ้งราคาเมื่อ วันที่	เดือน 20 ก.ย. 2564
หลักเกณฑ์คำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร กค 0405.3/ว83 ลว. 15 มีนาคม 2560 FACTOR . F ประเภทงานอาคาร					
เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %					
ลำดับที่	รายการ	ราคาก่อสร้าง		หมายเหตุ	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)		3,537,881.86	จำนวน	
	ราคารวมค่า Factor F	1.3001	4,599,600.21		
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			4,599,600.21		
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ					
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร	ตร.ม.	เฉลี่ยราคา	บาท ตร.ม.	

(ลงชื่อ)

(นายชัยวุฒิ สุขสมานวงศ์)  
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายฐานัน แสงช่วง)  
วิศวกรไฟฟ้า

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายณัฐพนธ์ ส่งเสริมวิธนะ)  
วิศวกรโยธา

กรรมการ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสงขลา

<input type="checkbox"/>	ปรับปรุงพื้นที่อุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้นที่1 อาคารศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุภาคใต้
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง อาคารศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุภาคใต้ ชั้น1 โรงพยาบาลสงขลา
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่ ก.101/ก.ค./64 , สข.0032.201.1/629 เอกสารเลขที่ - พื้นที่อาคาร - ตร.ม.
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 12 แผ่น จำนวนชั้น - ชั้น
<input type="checkbox"/>	ราคาวัสดุ สำนักจัดซื้อเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดสงขลา ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าแรงตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางก่อสร้าง เดือน ตุลาคม 2560
<input type="checkbox"/>	ปรับราคาเมื่อวันที่ เดือน <input type="checkbox"/> แจ้งราคาเมื่อ วันที่ เดือน 20 ก.ย. 2564

หลักเกณฑ์คำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร กค 0405.3/ว83 ลว. 15 มีนาคม 2560 FACTOR . F ประเภทงานอาคาร  
เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง		หมายเหตุ
1	ค่างานส่วนที่ 2 ทมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ		1,032,320.00	
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%		72,262.40	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ		1,104,582.40	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ			
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร	ตร.ม.	เฉลี่ยราคา	บาท ตร.ม.

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายชัยวุฒิ สุขสมานวงศ์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสุณัน แสงช่วง)

วิศวกรไฟฟ้า

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายณัฐพจน์ สงเสริมวันนะ)

วิศวกรโยธา

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสงขลา

<input type="checkbox"/>	ปรับปรุงพื้นที่อุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้นที่1 อาคารศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุภาคใต้			
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง อาคารศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุภาคใต้ ชั้น1 โรงพยาบาลสงขลา			
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข			
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่ ก.101/ก.ค./64 , สข.0032.201.1/629 เอกสารเลขที่ - พื้นที่อาคาร - ตร.ม.			
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 12 แผ่น จำนวนชั้น - ชั้น			
<input type="checkbox"/>	ราคาวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดสงขลา ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564			
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าแรงตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางก่อสร้าง เดือน ตุลาคม 2560			
<input type="checkbox"/>	ปรับราคาเมื่อวันที่ เดือน <input type="checkbox"/> แจ้งราคาเมื่อวันที่ เดือน 20 ก.ย. 2564			
หลักเกณฑ์คำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร กค 0405.3/ว83 ลว. 15 มีนาคม 2560 FACTOR . F ประเภทงานอาคาร				
เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง		หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด		-	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			-	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ				
ศูนย์บาทถ้วน				
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร	ตร.ม.	เฉลี่ยราคา	บาทตร.ม.

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายชัยวุฒิ สุขสมานวงศ์)  
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายฐานัน แสงช่วง)  
วิศวกรไฟฟ้า

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายณัฐพนธ์ สงเสริมวันนะ)  
วิศวกรโยธา

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร			
โครงการก่อสร้าง	ปรับปรุงพื้นที่อุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้นที่1 อาคารศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุภาคใต้	แบบเลขที่	ก.101/ก.ค./64 , สข.0032.201.1/629
สถานที่ก่อสร้าง	อาคารศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุภาคใต้ ชั้น1 โรงพยาบาลสงขลา	เอกสารเลขที่	-
หน่วยงานเจ้าของอาคาร	โรงพยาบาลสงขลา	พื้นที่อาคาร	ตร.ม.
ผู้กำหนดราคา	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	20 ก.ย. 2564
ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)		
	กลุ่มงานที่ 1		
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ คอกเบี้ย ค่าไร และภาษี)		
	1.1 งานรื้อถอน	106,075.00	
	1.2 งานโครงสร้างวิศวกรรม	100,158.88	
	1.3 งานสถาปัตยกรรม	1,348,534.00	
	1.4 งานระบบสุขาภิบาล	18,498.48	
	1.5 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	1,054,619.50	
	1.6 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	541,200.00	
	1.7 งานระบบก๊าซทางการแพทย์	368,796.00	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1	3,537,881.86	
2	กลุ่มงานที่ 2		
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ คอกเบี้ย ค่าไร และภาษี)		
	2.1งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ	-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2	-	
3	กลุ่มงานที่ 3		
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ คอกเบี้ย ค่าไร และภาษี)		
	3.1งานภูมิทัศน์		
	3.2งานคังบริเวณ และงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ		
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3	-	
	รวมค่างานส่วนที่ 1	3,537,881.86	
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ		
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)		
	1 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ	1,032,320.00	
	รวมค่างานส่วนที่ 2	1,032,320.00	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ (ถ้ามี)		
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)		
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไขและความจำเป็นต้องมี	-	
	รวมค่างานส่วนที่ 3	-	

(ลงชื่อ)

(นายชัยวุฒิ สุขสมานวงศ์)  
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายฐานัน แสงช่วง)  
วิศวกรไฟฟ้า

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายณัฐพงษ์ ส่งเสริมวิธนะ)  
วิศวกรโยธา

กรรมการ

## บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

ลำดับ	กลุ่มงาน/งาน	กลุ่มงานที่ 1 งานก่อสร้างอาคาร	รายการ	จำนวน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม วัสดุ+แรงงาน
				หน่วย	จำนวน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	โครงการก่อสร้าง	ปรับปรุงพื้นที่อุบติเหตุฉุกเฉิน ชั้นที่1 อาคารศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุภาคใต้								น.101/ก.ล.64 , สบ.0032.201.1/629
	สถานที่ก่อสร้าง	อาคารศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุภาคใต้ ชั้น1 โรงพยาบาลสงขลา								-
	หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	โรงพยาบาลสงขลา								ตร.ม.
	ผู้กำกับราคา	คณะกรรมการกำกับราคากลาง								วันที่ 20 มิ.ย 2564
1	หมวดงานเบื้องต้น									
	1.1	งานรื้อถอนฝ้ายปูนฉาบเรียบ (วัสดุแฉนพร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี)	525.00	ตร.ม.	-	25.00	-	13,125.00		13,125.00
	1.2	งานรื้อถอนผนังกระเบื้องกรอบอลูมิเนียม	350.00	ตร.ม.	-	50.00	-	17,500.00		17,500.00
	1.3	งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า (ชุดโคมหลอดฟลูออโรเรสเซนต์ชนิดเดี่ยว,คู่, กล้องเหล็กพับเปลือย)	120.00	ชุด	-	30.00	-	3,600.00		3,600.00
	1.4	งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า (ชุดโคมดาวโลหะทุกชนิด)	20.00	ชุด	-	30.00	-	600.00		600.00
	1.5	งานรื้อถอนเครื่องปรับอากาศ (เดิม)	15.00	ชุด	-	150.00	-	2,250.00		2,250.00
	1.6	งานรื้อถอนท่อลม (เดิม)	3,450.00	ตร.ฟ.	-	20.00	-	69,000.00		69,000.00
		รวมเงินงนรื้อถอน						106,075.00		106,075.00
2	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง									
	2.1	ทรายหยาบ	2.50	ลบ.ม.	542.06	99.00	1,355.15	247.50		1,602.65
	2.2	คอนกรีตหยาบ	1.00	ลบ.ม.	1,800.00	391.00	1,800.00	391.00		2,191.00
	2.3	งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (ทรงลูกบาศก์)	3.00	ลบ.ม.	1,889.72	391.00	5,669.16	1,173.00		6,842.16
	2.4	ไม้แบบ	4.00	ตร.ม.	380.00	133.00	1,520.00	532.00		2,052.00
	2.5	ไม้ครายี่ตมบ	2.00	ลบ.ฟ.	380.00	-	760.00	-		760.00
	2.6	ตะปู	1.00	กก.	49.07	-	49.07	-		49.07
		เหล็กเสริมคอนกรีต								
	2.7	WIRE MESH Ø 6 mm. @ 0.20 m.	20.00	ตร.ม.	58.00	5.00	1,160.00	100.00		1,260.00

## บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม วัสดุ+แรงงาน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	กลุ่มงานที่ 1 งานก่อสร้างอาคาร							
	โครงการก่อสร้าง							ก.101/ก.ค./64, สช.0032.201.1/629
	สถานที่ก่อสร้าง							เอกสารเลขที่ -
	หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง							พื้นที่อาคาร ครม.
	ผู้กำหนดราคา							วันที่ 20 ก.ย. 2564
	เหล็กรูปพรรณ							
2.8	เหล็กกล่อง 75 x 45 ทน 2.3 มม. ยาว 6 ม. น้ำหนัก 24.39 กก./ท่อน	5.00	ท่อน	926.82	4,634.10	-	-	4,634.10
2.9	เหล็กกล่อง 100 x 50 ทน 2.3 มม. ยาว 6 ม. น้ำหนัก 30.88 กก./ท่อน	4.00	ท่อน	1,173.44	4,693.76	-	-	4,693.76
2.10	เหล็กกล่อง 100 x 50 ทน 3.2 มม. ยาว 6 ม. น้ำหนัก 42.12 กก./ท่อน	7.00	ท่อน	1,600.56	11,203.92	-	-	11,203.92
2.11	เหล็กกล่อง 150 x 150 ทน 3.2 มม. ยาว 6 ม. น้ำหนัก 87.12 กก./ท่อน	8.00	ท่อน	3,441.24	27,529.92	-	-	27,529.92
2.12	C- 150 x 75 x 6.5 x 10 มม. ยาว 6 ม. น้ำหนัก 111.60 กก./ท่อน	3.00	ท่อน	3,013.20	9,039.60	-	-	9,039.60
2.13	แผ่นเหล็ก 25 x 25 ซม. ทน 12.0 มม. + Bolt ขนาด 9 มม.	12.00	แผ่น	375.00	4,500.00	-	-	4,500.00
2.14	แผ่นเหล็กสามเหลี่ยม 4.5 x 4.5 ซม. ทน 6.0 มม.	48.00	แผ่น	150.00	7,200.00	-	-	7,200.00
2.15	ค่าแรงติดตั้งโครงสร้าง	1,572.07	กก.	-	-	10.00	15,720.70	15,720.70
2.16	ทาสีน้ำมันโครงสร้าง	10.00	ตร.ม.	50.00	500.00	38.00	380.00	880.00
								รวมเงินหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง 100,158.88
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม							
	งานพื้นและวัสดุปูพื้น							
3.1	พื้น ค.ส.ล.กระเบื้องปูพื้น PVC เนื้อเดียวแบบมัน (หนาไม่น้อยกว่า 2 มม.)	349.00	ตร.ม.	350.00	122,150.00	100.00	34,900.00	157,050.00
	มีลักษณะพียูทึบสูง (FULLY FLEXBEL) เชื่อมรอยด้วยระบบ Hot Welding							
	ผิวหน้าเคลือบด้วยโพลียูรีเทน(PUR) มีสารป้องกันเชื้อราและแบคทีเรีย							

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม วัสดุ+แรงงาน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	กลุ่มงานที่ 1 งานก่อสร้างอาคาร							
	โครงการก่อสร้าง							ก.101/ก.ค./64, สช.0032.201.1/629
	สถานที่ก่อสร้าง							เอกสารเลขที่ -
	หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง							พื้นที่อาคาร ตร.ม.
	ผู้กำหนดราคา							วันที่ 20 ก.ย. 2564
3.2	พื้น ค.ส.ล.กระเบื้องปูพื้น PVC เนื้อเดียวแบบมัน (หนาไม่น้อยกว่า 2 มม.)	123.00	ตร.ม.	400.00	49,200.00	100.00	12,300.00	61,500.00
	มีลักษณะหยาบผิวสูง (FULLY FLEXBEL) เชื่อมรอยด้วยระบบ Hot Welding							
	บัว PVC ชนิดตันหนาไม่น้อยกว่า 9 มม. สูง 10 ซม.							
3.3	พื้นแผ่นซีเมนต์บอร์ดหนาไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว ปูกระเบื้องยางลายไม้สีอ่อน	10.00	ตร.ม.	580.00	5,800.00	150.00	1,500.00	7,300.00
3.4	พื้นปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12" x 12" ผิวด้าน (เลือกแบบภายหลัง)	53.00	ตร.ม.	315.00	16,695.00	158.00	8,374.00	25,069.00
3.5	พื้นปูนทรายปรับระดับ พร้อมขัดมัน	10.00	ตร.ม.	95.00	950.00	82.00	820.00	1,770.00
	งานผนังและผิวผนัง							
3.6	ผนังซีเมนต์บอร์ด ชนิดภายนอก หนาไม่น้อยกว่า 12 ซม. สูง 1.0 เมตร	20.00	ตร.ม.	795.00	15,900.00	140.00	2,800.00	18,700.00
	ประกอบคูโครงเหล็กกล้าไอซ์ ทาสีภายใน							
3.7	ผนังซีเมนต์บอร์ด ชนิดภายนอก หนาไม่น้อยกว่า 12 ซม. สูง 1.2 เมตร	12.00	ตร.ม.	795.00	9,540.00	140.00	1,680.00	11,220.00
	ประกอบคูโครงเหล็กกล้าไอซ์ ทาสีภายใน							
3.8	ผนังซีเมนต์บอร์ด ชนิดภายนอก หนาไม่น้อยกว่า 12 ซม. สูง 2.0 เมตร	65.00	ตร.ม.	795.00	51,675.00	140.00	9,100.00	60,775.00
	ประกอบคูโครงเหล็กกล้าไอซ์ ทาสีภายใน							
3.9	ผนังเดิมขัดทำความสะอาด	400.00	ตร.ม.	50.00	20,000.00	30.00	12,000.00	32,000.00
3.10	ผนังกระจกวงกบอลูมิเนียมสีอบดำ ความหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. กระจกใสเขียว หนาไม่น้อยกว่า 6 มม.	80.00	ตร.ม.	1,725.00	138,000.00	-	-	138,000.00


  
 ธีรพงษ์ วัฒนชัย



บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน/งาน	กลุ่มงานที่ 1 งานก่อสร้างอาคาร	แบบเลขที่	ค.101/ก.ค./64 , สข.0032.201.1/629	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				จำนวน	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
โครงการก่อสร้าง	ปรับปรุงพื้นที่อุบติเหตุฉุกเฉิน ชั้นที่1 อาคารศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุภาคใต้	เอกสารเลขที่	-	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	วัสดุ+แรงงาน
สถานที่ก่อสร้าง	อาคารศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุภาคใต้ ชั้น1 โรงพยาบาลสงขลา	พื้นที่อาคาร	-					ตร.ม.
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	โรงพยาบาลสงขลา							
ผู้กำหนดราคา	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	วันที่ 20 ก.ย. 2564						
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคารวม
	งานประติรูป - ผนังข้าง							
3.11	D1	4.00	ชุด	12,750.00	51,000.00	-	-	51,000.00
3.12	D2	1.00	ชุด	8,250.00	8,250.00	-	-	8,250.00
3.13	D3	9.00	ชุด	9,500.00	85,500.00	-	-	85,500.00
3.14	D4	4.00	ชุด	10,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00
3.15	D5	1.00	ชุด	70,000.00	70,000.00	-	-	70,000.00
3.16	W1	3.00	ชุด	7,500.00	22,500.00	-	-	22,500.00
3.17	W2	2.00	ชุด	6,700.00	13,400.00	-	-	13,400.00
	งานทาสี							
3.18	สีน้ำอะครีลิคชนิดทากายใน	525.00	ตร.ม.	50.00	26,250.00	30.00	15,750.00	42,000.00
	งานสุขภัณฑ์							
3.19	อ่างล้างหน้า LAVATORY ชนิดแขวนผนัง	6.00	ชุด	2,500.00	15,000.00	450.00	2,700.00	17,700.00
	-ก๊อกน้ำเย็น (เซรามิคควาล์ว)							
	-ท่อน้ำทิ้ง (ชนิด P-TRAP)							
	-สะดืออ่าง (แบบตัวล๊อค)							
	งาน Built In							
3.20	เฟอร์นิเจอร์ F1	1.00	ชุด	36,800.00	36,800.00	-	-	36,800.00
3.21	เฟอร์นิเจอร์ F2	1.00	ชุด	28,800.00	28,800.00	-	-	28,800.00
3.22	เฟอร์นิเจอร์ F3	1.00	ชุด	88,800.00	88,800.00	-	-	88,800.00
3.23	เฟอร์นิเจอร์ F4	1.00	ชุด	45,200.00	45,200.00	-	-	45,200.00

วิบูลย์ วัฒนวิทย์

วิบูลย์ วัฒนวิทย์

วิบูลย์ วัฒนวิทย์

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

ลำดับ	กลุ่มงาน/งาน	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม วัสดุ+แรงงาน
					ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	กลุ่มงานที่ 1 งานก่อสร้างอาคาร								
	โครงการก่อสร้าง	ปรับปรุงพื้นที่ขุดดินถมดิน ชั้นที่1 อาคารศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุภาคใต้							ก.101/ก.ค./64 , สช.0032.201.1/629
	สถานที่ก่อสร้าง	อาคารศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุภาคใต้ ชั้น1 โรงพยาบาลสงขลา							-
	หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	โรงพยาบาลสงขลา							ตร.ม.
	ผู้กำหนดราคา	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง							วันที่ 20 ก.ย. 2564
	งานขี้ผึ้ง								
3.24	METAL SHEET เคลือบอะลูมิเนียม หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม.		35.00	ตร.ม.	285.00	9,975.00	70.00	2,450.00	12,425.00
3.25	METAL SHEET FLASHING หนา 0.35 มม. กว้าง 60 ซม. เคลือบอะลูมิเนียม		20.00	ม.	235.00	4,700.00	50.00	1,000.00	5,700.00
	งานบัดกรีเหล็ก								
3.26	ราวกันตกสแตนเลส ขนาด Dia.2" หนา 1.20 มม.		4.00	ม.	1,500.00	6,000.00	-	-	6,000.00
3.27	เกล็ดทรายยางอากาศอูมิเนียม กรอบอลูมิเนียมสีดำ ขนาด 1"		4.50	ตร.ม.	3,000.00	13,500.00	-	-	13,500.00
3.28	ราวส้วมพร้อมฝั้วบานชนิดกันฝุ่น ลอยจากพื้น 30 ซม. ฝั้วโปร่งบน 80 ซม.		68.00	ม.	750.00	51,000.00	150.00	10,200.00	61,200.00
	งานฝ้าเพดาน								
3.29	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี		525.00	ตร.ม.	280.00	147,000.00	75.00	39,375.00	186,375.00
	รวมเงินหมวดงานสถาปัตยกรรม					1,193,585.00		154,949.00	1,348,534.00
4	หมวดงานระบบสุขาภิบาล								
	งานเดินท่อน้ำดี - น้ำเสีย								
4.1	ท่อ PVC ขนาด 1/2"		20.00	ฟุต	49.53	990.60	120.00	2,400.00	3,390.60
4.2	ท่อ PVC ขนาด 2"		20.00	ฟุต	247.67	4,953.40	160.00	3,200.00	8,153.40
4.3	ข้อต่อ อูปรองมือ		1.00	งาน	2,972.00	2,972.00	891.60	891.60	3,863.60
4.4	เหล็กยึดท่อ		1.00	งาน	1,783.20	1,783.20	534.96	534.96	2,318.16
4.5	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีฉนวนกันซึมท่อ		1.00	งาน	594.40	594.40	178.32	178.32	772.72
	รวมเงินหมวดงานระบบสุขาภิบาล					11,293.60		7,204.88	18,498.48

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

ลำดับ	รายการ	จำนวน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม วัสดุ+แรงงาน	
		หน่วย	จำนวน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	กลุ่มงาน/งาน	กลุ่มงานที่ 1 งานก่อสร้างอาคาร							
	โครงการก่อสร้าง	ปรับปรุงพื้นที่อุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้นที่1 อาคารศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุภาคใต้							ก.101/ก.ค./64 , สช.0032.201.1/629
	สถานที่ก่อสร้าง	อาคารศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุภาคใต้ ชั้น1 โรงพยาบาลสงขลา							เอกสารเลขที่ -
	หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	โรงพยาบาลสงขลา							ตร.ม.
	ผู้กำหนดราคา	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง							วันที่ 20 ก.ย. 2564
5.14	เต้ารับคู่ ขนาด 16 A, แรงดัน 250 V, พร้อมหมักก	ชุด	ชุด	150.00	8,100.00	90.00	4,860.00	12,960.00	
5.15	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RU45 พร้อมหมักก	ชุด	ชุด	250.00	4,500.00	90.00	1,620.00	6,120.00	
5.16	เต้ารับโทรศัพท์ RU11 พร้อมหมักก	ชุด	ชุด	80.00	640.00	90.00	720.00	1,360.00	
5.17	เต้ารับVGA OUTLET พร้อมหมักก	ชุด	ชุด	315.00	5,040.00	90.00	1,440.00	6,480.00	
5.18	Isolator Switch 3P 50A	ชุด	ชุด	2,250.00	9,000.00	400.00	1,600.00	10,600.00	
5.19	Isolator Switch 2P 30A	ชุด	ชุด	900.00	3,600.00	250.00	1,000.00	4,600.00	
5.20	Isolator Switch 2P 20A	ชุด	ชุด	740.00	3,700.00	250.00	1,250.00	4,950.00	
	สายไฟ-สายสัญญาณ								
5.21	สาย 60227 IEC 01 แขนเดียว ขนาด 25 ตร.มม.	ม.	ม.	120.00	24,000.00	19.00	3,800.00	27,800.00	
5.22	สาย 60227 IEC 01 แขนเดียว ขนาด 10 ตร.มม.	ม.	ม.	49.30	2,465.00	16.00	800.00	3,265.00	
5.23	สาย 60227 IEC 01 แขนเดียว ขนาด 6 ตร.มม.	ม.	ม.	30.00	8,400.00	12.00	3,360.00	11,760.00	
5.24	สาย 60227 IEC 01 แขนเดียว ขนาด 4 ตร.มม.	ม.	ม.	18.70	67,694.00	10.00	36,200.00	103,894.00	
5.25	สาย 60227 IEC 01 แขนเดียว ขนาด 2.5 ตร.มม.	ม.	ม.	12.10	89,056.00	7.00	51,520.00	140,576.00	
5.26	สาย 60227 IEC 01 แขนเดียว ขนาด 1.5 ตร.มม.	ม.	ม.	8.20	3,280.00	5.00	2,000.00	5,280.00	
5.27	สาย RG6 /U	ม.	ม.	20.00	3,600.00	10.00	1,800.00	5,400.00	
5.28	สาย UTP CAT6	ม.	ม.	16.50	7,425.00	15.00	6,750.00	14,175.00	
5.29	สาย TPEV ขนาด 20 คู่สาย	ม.	ม.	68.00	10,880.00	24.00	3,840.00	14,720.00	

  
 อธิการบดี  
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์





บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำนักงานก่อสร้างอาคาร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม วัสดุ+แรงงาน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
5	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							
	ระบบสื่อสาร							
5.1	อุปกรณ์บันทึกภาพ (DVR) แบบ 8 กล้อง ขนาด HDD ≥ 1,000 GB พร้อม UPS ขนาด ≥ 1,000 VA	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	5,000.00	5,000.00	25,000.00
5.2	MONITOR 20"	1.00	ชุด		-	500.00	500.00	500.00
5.3	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด แบบติดตั้งที่ ภายนอกอาคาร	8.00	ชุด	4,500.00	36,000.00	350.00	2,800.00	38,800.00
5.4	ตู้ TC ขนาด 20 คู่สาย	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	300.00	300.00	1,800.00
	คอมพิวเตอร์							
5.5	คอมพิวเตอร์แลททอป LED 20 วัตต์ (เดย์ไทม์)	120.00	ชุด	1,350.00	162,000.00	135.00	16,200.00	178,200.00
5.6	คอมพิวเตอร์ ใช้หลอด LED 9 วัตต์ (เดย์ไทม์)	10.00	ชุด	420.00	4,200.00	120.00	1,200.00	5,400.00
5.7	คอมพิวเตอร์ ใช้หลอด LED 17 วัตต์ (เดย์ไทม์)	8.00	ชุด	975.00	7,800.00	120.00	960.00	8,760.00
5.8	แสงสว่างไฟฉุกเฉิน LED 2 x 9 วัตต์ (ชนิดมีแบตเตอรี่สำรอง 2 ชม.)	9.00	ชุด	2,400.00	21,600.00	345.00	3,105.00	24,705.00
5.9	พัดลมแบบใบโครงตีพดาน ขนาด 16 นิ้ว	23.00	ชุด	-	-	345.00	7,935.00	7,935.00
5.10	พัดลมแบบใบโครงจก-คิดมั่ง ขนาด 8 นิ้ว	13.00	ชุด	-	-	345.00	4,485.00	4,485.00
	สวิตช์และตู้รับ							
5.11	สวิตช์เดี่ยว ขนาด 16 A, แรงดัน 250 V, พร้อมหมักก	50.00	ชุด	70.00	3,500.00	80.00	4,000.00	7,500.00
5.12	สวิตช์สองทาง ขนาด 16 A, แรงดัน 250 V, พร้อมหมักก	8.00	ชุด	100.00	800.00	85.00	680.00	1,480.00
5.13	เต้ารับเดี่ยว ขนาด 16 A, แรงดัน 250 V, พร้อมหมักก	22.00	ชุด	100.00	2,200.00	90.00	1,980.00	4,180.00

  
 5-  


บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม วัสดุ+แรงงาน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
กลุ่มงาน/งาน								
กลุ่มงานที่ 1 งานก่อสร้างอาคาร								
โครงการก่อสร้าง								
ปรับปรุงพื้นที่อุบติเหตุอุกเหิน ชั้นที่1 อาคารศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุญาติได้								
สถานที่ก่อสร้าง								
อาคารศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุญาติได้ ชั้น1 โรงพยาบาลสงขลา								
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง								
โรงพยาบาลสงขลา								
ผู้กำหนดราคา								
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง								
กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 20 ก.ย. 2564								
แบบเลขที่ ก.101/ก.ค./64 , สข.0032.201.1/629								
เอกสารเลขที่ -								
พื้นที่อาคาร คร.ม.								
5.30	สาย TIEV ขนาด 4C-0.65 มม.	ม.	280.00	9.50	2,660.00	6.00	1,680.00	4,340.00
5.31	สายสัญญาณภาพ VGA	ม.	150.00	100.00	15,000.00	15.00	2,250.00	17,250.00
5.32	เบ็ดเตล็ด(ร้อยละ 10 ของราคาสายไฟ+สายสัญญาณ) ท่อ และ ราง เดินสายไฟ	รวม	1.00	20,799.50	20,799.50	-	-	20,799.50
5.33	ท่อ EMT ขนาด Dia. 3/4 นิ้ว	ม.	350.00	64.00	22,400.00	23.00	8,050.00	30,450.00
5.34	ท่อ EMT ขนาด Dia. 1/2 นิ้ว	ม.	3,890.00	44.00	171,160.00	20.00	77,800.00	248,960.00
5.35	WIRE WAY ขนาด 4 x 4 นิ้ว	ม.	50.00	238.00	11,900.00	48.00	2,400.00	14,300.00
5.36	WIRE WAY ขนาด 2 x 4 นิ้ว	ม.	20.00	192.00	3,840.00	30.00	600.00	4,440.00
5.37	เบ็ดเตล็ด(ร้อยละ 15 ของราคาท่อ และ ราง เดินสายไฟ)	รวม	1.00	31,395.00	31,395.00	-	-	31,395.00
รวมเงินหมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
6	หมวดงานระบบปรับอากาศและระบบยกอากาศ				790,134.50		264,485.00	1,054,619.50
	เครื่องปรับอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์							
	ชนิดติดผนัง อินเวอร์เตอร์ ประสิทธิภาพเบอร์ 5							
6.1	ขนาด 9,000 บีทียู น้ำยา R-32 ไฟ 220/1/50	ชุด	4.00	-	-	1,500.00	6,000.00	6,000.00
6.2	ขนาด 13,000 บีทียู น้ำยา R-32 ไฟ 220/1/50	ชุด	1.00	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00
6.3	ขนาด 19,000 บีทียู น้ำยา R-32 ไฟ 220/1/50	ชุด	1.00	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00
6.4	ขนาด 25,000 บีทียู น้ำยา R-32 ไฟ 220/1/50	ชุด	1.00	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00


บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม วัสดุ+แรงงาน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	กลุ่มงานที่ 1 งานก่อสร้างอาคาร							
	โครงการก่อสร้าง				แบบเลขที่			ก.101/ก.ค./64, สช.0032.201.1/629
	สถานที่ก่อสร้าง				เอกสารเลขที่			-
	หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง				พื้นที่อาคาร			ตร.ม.
	ผู้กำหนดราคา				วันที่ 20 ธ.ค. 2564			
	ชนิดขบวนใต้ถุน อิมเมอร์เตอร์ ประหยัดไฟเบอร์ 5							
6.5	ขนาด 28,000 บีทียู น้ำยา R-32 ไฟ 220/1/50	1.00	ชุด	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00
6.6	ขนาด 36,000 บีทียู น้ำยา R-32 ไฟ 220/1/50	1.00	ชุด	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	ชนิดท่ออลูมิเนียม อิมเมอร์เตอร์ พร้อมติดตั้งไม่รวมงานท่อลม							
6.7	ขนาด 75,000 บีทียู น้ำยา R-410a ไฟ 380/3/50	2.00	ชุด	-	-	5,000.00	10,000.00	10,000.00
6.8	ขนาด 100,000 บีทียู น้ำยา R-410a ไฟ 380/3/50	2.00	ชุด	-	-	7,000.00	14,000.00	14,000.00
6.9	ตู้พอร์ท แฟนคอยล์, คอยล์ร้อน	1.00	งาน	14,700.00	14,700.00	5,700.00	5,700.00	20,400.00
	งานท่อลม ชนิด PID							
6.10	ท่อลม PID	3,450.00	ตร.ฟ.	40.00	138,000.00	35.00	120,750.00	258,750.00
6.11	Fitting & Accessories	1.00	งาน	41,400.00	41,400.00	12,400.00	12,400.00	53,800.00
6.12	Hanger & Support	1.00	งาน	35,900.00	35,900.00	10,800.00	10,800.00	46,700.00
	GRILL							
6.13	GRILL SUPPLY ขนาด 14"x14" สีอลูมิเนียมธรรมชาติ	19.00	ชิ้น	1,150.00	21,850.00	650.00	12,350.00	34,200.00
6.14	GRILL RETURN ขนาด 20"x60" สีอลูมิเนียมธรรมชาติ	4.00	ชิ้น	4,700.00	18,800.00	950.00	3,800.00	22,600.00
6.15	Volume Damper (VD)	19.00	ตัว	450.00	8,550.00	300.00	5,700.00	14,250.00
6.16	Chamber เฟอร์วิส เครื่องปรับอากาศ	4.00	ชุด	2,700.00	10,800.00	1,300.00	5,200.00	16,000.00
	แบบระบบไฟฟ้า							
6.17	ตู้แม่ข่ายไฟฟ้า (สำหรับ AHU 4 ชุด)	1.00	ชุด	35,000.00	35,000.00	1,500.00	1,500.00	36,500.00
	รวมเงินหมวดงานปรับอากาศและระบายอากาศ				325,000.00		216,200.00	541,200.00

Signature and Stamp

Signature

Signature

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม วัสดุ+แรงงาน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
7	<b>หมวดงานระบบก๊าซทางการแพทย์</b>							
7.1	Outlet Oxygen	13.00	ชุด	3,500.00	45,500.00	220.00	2,860.00	48,360.00
7.2	Outlet Vac	13.00	ชุด	3,500.00	45,500.00	200.00	2,600.00	48,100.00
7.3	Wall slide	13.00	ชุด	650.00	8,450.00	150.00	1,950.00	10,400.00
7.4	คอลัมน์ถุมิเนียมชนิดขึ้นรูปปัดข้าง ยาว 40 ซม.	13.00	ชุด	800.00	10,400.00	122.00	1,586.00	11,986.00
7.5	ท่อทองแดง ASTM B-88 L ขนาด 1/2"	20.00	เส้น	950.00	19,000.00	200.00	4,000.00	23,000.00
7.6	ท่อทองแดง ASTM B-88 L ขนาด 5/8"	10.00	เส้น	1,250.00	12,500.00	200.00	2,000.00	14,500.00
7.7	ท่อทองแดง ASTM B-88 L ขนาด 7/8"	20.00	เส้น	2,150.00	43,000.00	200.00	4,000.00	47,000.00
7.8	Ball Valve Kitz ทองเหลือง ขนาด 1/2"	13.00	อัน	1,000.00	13,000.00	200.00	2,600.00	15,600.00
7.9	Ball Valve Kitz ทองเหลือง ขนาด 3/4"	13.00	อัน	1,300.00	16,900.00	200.00	2,600.00	19,500.00
7.10	อุปกรณ์จับยึด Support + Hanger + Clamp + Fitting	1.00	งาน	29,000.00	29,000.00	6,250.00	6,250.00	35,250.00
7.11	วัสดุสิ้นเปลือง / ลวดเชื่อมเงิน / น้ำยาล้าง / นกีสเชื่อม / สีสัดท่อ	1.00	งาน	15,000.00	15,000.00	6,250.00	6,250.00	21,250.00
7.12	Zone shot off valve	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	1,900.00	1,900.00	13,900.00
7.13	Line Alarm 2 Gas	1.00	ชุด	55,000.00	55,000.00	4,950.00	4,950.00	59,950.00
	<b>รวมเงินหมวดงานระบบก๊าซทางการแพทย์</b>				<b>325,250.00</b>		<b>43,546.00</b>	<b>368,796.00</b>

5-  
  
 5-  


บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน/งาน		กลุ่มงานที่ 1 งานก่อสร้างอาคาร		แบบเลขที่		ก.101/ก.ล./64 , ตบ.0032.201.1/629	
โครงการก่อสร้าง		ปรับปรุงพื้นที่อุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้นที่1 อาคารศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุภาคใต้		เอกสารเลขที่		-	
สถานที่ก่อสร้าง		อาคารศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุภาคใต้ ชั้น1 โรงพยาบาลสงขลา		พื้นที่อาคาร		ตร.ม.	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		โรงพยาบาลสงขลา		วันที่		20 ก.ย. 2564	
ผู้กำหนดราคา		คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		กำหนดราคากลางเมื่อ			
ลำดับ	หมวดงานครุภัณฑ์	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ราคารวม
					ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	วัสดุ+แรงงาน
8	หมวดงานครุภัณฑ์						
		เครื่องปรับอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์					
		ชนิดติดตั้ง อินเวอร์เตอร์ ประหยัดไฟเบอร์ 5					
8.1		ขนาด 9,000 บีทียู น้ำยา R-32 ไฟ 220/1/50	ชุด	4.00	12,750.00	51,000.00	51,000.00
8.2		ขนาด 13,000 บีทียู น้ำยา R-32 ไฟ 220/1/50	ชุด	1.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00
8.3		ขนาด 19,000 บีทียู น้ำยา R-32 ไฟ 220/1/50	ชุด	1.00	27,450.00	27,450.00	27,450.00
8.4		ขนาด 25,000 บีทียู น้ำยา R-32 ไฟ 220/1/50	ชุด	1.00	29,200.00	29,200.00	29,200.00
		ชนิดแขวนได้ฟ้า อินเวอร์เตอร์ ประหยัดไฟเบอร์ 5					
8.5		ขนาด 28,000 บีทียู น้ำยา R-32 ไฟ 220/1/50	ชุด	1.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00
8.6		ขนาด 36,000 บีทียู น้ำยา R-32 ไฟ 220/1/50	ชุด	1.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
		ชนิดต่อท่อลม อินเวอร์เตอร์ พร้อมติดตั้งไม่รวมงานท่อลม					
8.7		ขนาด 75,000 บีทียู น้ำยา R-410a ไฟ 380/3/50	ชุด	2.00	168,000.00	336,000.00	336,000.00
8.8		ขนาด 100,000 บีทียู น้ำยา R-410a ไฟ 380/3/50	ชุด	2.00	225,000.00	450,000.00	450,000.00
8.9		พัดลมแบบใบจักรติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว	ชุด	23.00	1,360.00	31,280.00	31,280.00
8.10		พัดลมแบบติดกระจก-ติดตั้ง ขนาด 8 นิ้ว	ชุด	13.00	830.00	10,790.00	10,790.00
8.11		MONITOR 20"	ชุด	1.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00
รวมเงินหมวดงานครุภัณฑ์						1,032,320.00	1,032,320.00

*(Handwritten signature and notes)*