

รายการประมาณราคาโครงการ ก่อสร้างห้องน้ำ ค.ส.ล. 1ชั้น (ข้างอาคาร 508 เดียง)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณด้านข้างอาคารผู้ป่วยใน 508 เดียง โรงพยาบาลสงขลา

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ

จำนวน 13 แผ่น

ประมาณการเมื่อ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ (%)
1	ก่อสร้างห้องน้ำ ค.ส.ล. 1ชั้น (ข้างอาคาร 508 เดียง)	1,228,976.08	100.00
	รวมราคางาน	1,228,976.08	100.00
	Factor F (1.3047)	374,469.01	
2	งานครุภัณฑ์ (ปร.5๗)	6,070.00	
	VAT 7%	424.90	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	-	
		-	
สรุป	รวมทั้งสิ้นค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	1,609,939.99	
	ราคากลาง	1,609,939.99	

ตัวอักษร : หนึ่งล้านหกแสนเก้าพันเก้าร้อยสามสิบเก้าบาทเก้าสิบเก้าสตางค์

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการ

(นายธีระยุทธ ก็นทะเลน)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายณัฐพงษ์ ส่งเสริมวัชนะ)

วิศวกรโยธา

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสุทิน ทองบุญ)

นายช่างเทคนิค

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสงขลา

โครงการ ก่อสร้างห้องน้ำ ค.ส.ถ. 1 ชั้น (ข้างอาคาร 508 เดียง)

เจ้าของอาคาร โรงพยาบาลสงขลา

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณด้านข้างอาคารผู้ป่วยใน 508 เดียง โรงพยาบาลสงขลา

ประมาณราคาคตามแบบ ปร. 4 จำนวน 11 แผ่น

ประมาณการเมื่อ พฤษภาคม พ.ศ.2566 ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ	
1	งานห้องน้ำ ค.ส.ถ. 1 ชั้น					
1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	210,735.80	1.3047	274,947.00		
1.2	งานสถาปัตยกรรม	276,415.62		360,639.46		
1.3	งานระบบไฟฟ้า	20,482.00		26,722.87		
1.4	งานสุขภัณฑ์	169,875.00		221,635.91		
1.5	งานระบบสุขาภิบาล	23,361.80		30,480.14		
1.6	งานเบ็ดเตล็ด	25,870.00		33,752.59		
2	งานทางเดินเชื่อมไปห้องน้ำ					
2.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	99,671.58		130,041.51		
2.2	งาน โครงสร้างเหล็กรูปพรรณพื้น หลังคาและวัสดุคุมง	226,112.94		295,009.55		
2.3	งานสถาปัตยกรรม	87,380.00		114,004.69		
2.4	งานไฟฟ้า	11,676.00		15,233.68		
3	งานม่านน้ำตก คสส.					
3.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	41,020.34		53,519.24		
3.2	งานสถาปัตยกรรม	36,375.00		47,458.46		
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %					
	เงินประกันผลงานหัก 0 %					
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %					
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %					
	รวมทั้งสิ้น			1,603,445.10		
ตัวอักษร หนึ่งด้านหกแสนสามพันสี่ร้อยสี่สิบห้าบาทสิบสตางค์						
	ขนาดเนื้อที่ก่อสร้างอาคาร	116.00	ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	13,822.80	บาท / ตร.ม.			

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายธีระยุทธ กั้นทะเล)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

(นายณัฐพงษ์ ส่งเสริมวิริยะ)

วิศวกรโยธา

(ลงชื่อ)

(นายสุทิน ทองบุญ)

นายช่างเทคนิค

กรรมการ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสงขลา

โครงการ ก่อสร้างห้องน้ำ ค.ส.ล. 1 ชั้น (ข้างอาคาร 508 เดียง)

เจ้าของอาคาร โรงพยาบาลสงขลา


สถานที่ก่อสร้าง บริเวณด้านข้างอาคารผู้ป่วยใน 508 เดียง โรงพยาบาลสงขลา

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 11 แผ่น

ประมาณการเมื่อ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	VAT	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์	6,070.00	1.07	6,494.90	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
	รวมทั้งสิ้น			6,494.90	
ตัวอักษร หกพันสี่ร้อยเก้าสิบสี่บาทเก้าสิบสตางค์					
	ขนาดเนื้อที่ก่อสร้างอาคาร	116.00	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	13,822.80	บาท / ตร.ม.		

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการ

(นายธีระยุทธ กันทะเสน)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายณัฐพงษ์ ส่องเสริมวัธนะ)

วิศวกรโยธา

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสุทิน ทองบุญ)

นายช่างเทคนิค

รายการประมาณราคาโครงการก่อสร้างห้องนำ ค.ส.ล. 1 ชั้น (ข้างอาคาร 508 เดียง)		แบบเลขที่		รายการเลขที่					
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณด้านข้างอาคารผู้ป่วยใน 508 เดียง โรงพยาบาลสงขลา									
เจ้าของอาคาร โรงพยาบาลสงขลา									
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. 2566		ราคากลางที่เสนอเมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2566					
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาตัวสุด หน่วยละ	รวม	ราคาตัวแรง หน่วยละ	รวม	ราคารวม	หมายเหตุ
I	งานห้องนำ ค.ส.ล. 1 ชั้น								
1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
1.1.1	คอนกรีต 180 ksc. (ทรงลูกบาศก์)	0.50	ลบ.ม.	2,400.00	1,200.00	419.00	209.50	1,409.50	
1.1.2	คอนกรีต 240 ksc. (ทรงลูกบาศก์)	25.00	ลบ.ม.	2,519.63	62,990.75	419.00	10,475.00	73,465.75	
1.1.3	ทรายหยาบ	1.00	ลบ.ม.	672.90	672.90	104.00	104.00	776.90	
1.1.4	เหล็กเสริม DB 20 mm. SD 40 (น้ำหนัก 2.466 กก./ม.)	411.98	กก.	24.64	10,151.19	3.10	1,277.14	11,428.33	
1.1.5	เหล็กเสริม DB 16 mm. SD 40 (น้ำหนัก 1.578 กก./ม.)	1,354.65	กก.	25.31	34,286.19	3.60	4,876.74	39,162.93	
1.1.6	เหล็กเสริม DB 12 mm. SD 40 (น้ำหนัก 0.888 กก./ม.)	174.09	กก.	25.26	4,397.51	3.60	626.72	5,024.23	
1.1.7	เหล็กเสริม RB 9 mm. SR 24 (น้ำหนัก 0.499 กก./ม.)	718.06	กก.	26.16	18,784.45	4.40	3,159.46	21,943.91	
1.1.8	เหล็กเสริม RB 6 mm. SR 24 (น้ำหนัก 0.222 กก./ม.)	271.49	กก.	29.52	8,014.38	4.40	1,194.56	9,208.94	
1.1.9	ลวดผูกเหล็ก	52.75	กก.	46.73	2,465.01	-	-	2,465.01	
1.1.10	ไม้แบบ	114.50	ตร.ม.	250.00	28,625.00	139.00	15,915.50	44,540.50	
1.1.11	ตะปู	23.36	กก.	56.07	1,309.80	-	-	1,309.80	
	รวมเงินงานโครงสร้างวิศวกรรม				172,897.18		37,838.62	210,735.80	

อธิบดีกรมช่าง
อธิบดีกรมช่าง

กช
กช

กช

รายการประมาณราคาโครงการ ก่อสร้างห้องนำ ค.ส.ล. 1 ชั้น (ข้างอาคาร 508 เดียง)									
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณด้านข้างอาคารผู้ป่วยใน 508 เดียง โรงพยาบาลสงขลา		แบบแผนที่		รายการเลขที่		ราคากลางที่เสนอเมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2566			
เจ้าของอาคาร โรงพยาบาลสงขลา									
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่ยรพชภาคม พ.ศ.2566		ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวม	
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	รวม	รวม
1.2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานพื้น								
1.2.1	พื้น ค.ส.ล. ทำผิวทรายล้าง	14.00	ตร.ม.	400.00	5,600.00	104.00	1,456.00	7,056.00	
1.2.2	พื้น ค.ส.ล. หล่อในที่ผสมน้ำยากันซึม ผิวอุปกรณ์ป้องกันได้ ขนาด 60 x 60 ซม.(ชนิดสีผิวกัน-กันลื่น)	27.20	ตร.ม.	500.00	13,600.00	222.00	6,038.40	19,638.40	
1.2.3	พื้น ค.ส.ล. หล่อในที่ผสมน้ำยากันซึม ผิวขัดมันเรียบ	49.68	ตร.ม.	110.00	5,464.80	87.00	4,322.16	9,786.96	
1.2.4	พื้น ค.ส.ล. ทำผิวทรายล้าง ทางลาด ดีเส้นกันลื่น	2.20	ตร.ม.	450.00	990.00	104.00	228.80	1,218.80	
	งานผนัง								
1.2.5	ผนังก่ออิฐมวลเบา ครึ่งแผ่น	75.00	ตร.ม.	285.00	21,375.00	94.00	7,050.00	28,425.00	
1.2.6	ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น 60 x 60 ซม.	85.12	ตร.ม.	500.00	42,560.00	189.00	16,087.68	58,647.68	
1.2.7	ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น พรางสีเหลี่ยม 20 x 20 x 9 มม.	18.84	ตร.ม.	500.00	9,420.00	89.00	1,676.76	11,096.76	
1.2.8	ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น 60 x 60 ซม.	18.50	ตร.ม.	2,400.00	44,400.00	450.00	8,325.00	52,725.00	
1.2.9	ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น	3.30	ตร.ม.	900.00	2,970.00	265.00	874.50	3,844.50	
	งานฝ้าเพดาน								
1.2.10	เพดานห้องพื้น ค.ส.ล. ฉาบแต่งผิวเรียบ ทาสี	16.92	ตร.ม.	80.00	1,353.60	100.00	1,692.00	3,045.60	
1.2.11	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.(ชนิดกันชื้น) ฉาบเรียบ ทาสี โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี	34.20	ตร.ม.	340.00	11,628.00	75.00	2,565.00	14,193.00	

อธิบดีกรมช่างเทคนิค

SM

(Handwritten signature)

รายการประมาณราคาโครงการก่อสร้างห้องน้ำ ค.ส.ล. 1 ชั้น (ข้างอาคาร 508 เดิม)												
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณด้านข้างอาคารผู้ป่วยใน 508 เดิม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์												
เจ้าของอาคาร โรงพยาบาลสงขลานครินทร์												
แผนการดำเนินการกำหนดราคากลาง												
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวม	รายการเลขที่	แบบเลขที่	วันที่	
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม					
	งานประตู่											
1.2.12	ประตูบานเลื่อนกระจกฝ้า กรอบอลูมิเนียมขอบขาว ขนาด 2.0 x 2.0 ม.	1.00	ชุด	12,500.00	12,500.00	1,500.00	1,500.00	14,000.00				
	งานขยี้											
1.2.13	ทาสีน้ำอะคริลิก ชนิดกึ่งเงา 100% (มอก.2321-2549)	105.28	ตร.ม.	34.00	3,579.52	30.00	3,158.40	6,737.92				
	งานฉาบปูนผนัง											
1.2.14	งานฉาบปูนเรียบผิวผนัง	150.00	ตร.ม.	120.00	18,000.00	80.00	12,000.00	30,000.00				
	เดือยเดือย											
1.2.15	เดือยเดือยพร้อมกระบะมือ	2.00	ชุด	6,500.00	13,000.00	1,500.00	3,000.00	16,000.00				
	รวมเงิน งานสถาปัตยกรรม				206,440.92		69,974.70	276,415.62				
	งานระบบไฟฟ้า											
1.3.1	โคมหน้าพลาสติก แบบฝังเพดาน 2 x 18 วัตต์ สีขาว	4.00	ชุด	1,066.00	4,264.00	135.00	540.00	4,804.00				
1.3.2	โคมหน้าพลาสติก แบบฝังเพดาน 32 วัตต์ สีขาว	3.00	ชุด	340.00	1,020.00	115.00	345.00	1,365.00				
1.3.3	โคมหน้าพลาสติก แบบฝังเพดาน 9 วัตต์ สีขาว	1.00	ชุด	110.00	110.00	115.00	115.00	225.00				
1.3.4	โคมไฟติดผนัง ทรงกระบอกกลม (ส่องบน-ล่าง) 2 x 27E IP65	2.00	ชุด	700.00	1,400.00	115.00	230.00	1,630.00				

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

รายการประมาณราคาโครงการ ก่อสร้างห้องนำ ท.ส.อ. 1 ชั้น (ข้างอาคาร 508 เดียง)		แบบเลขที่		รายการเลขที่					
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณด้านข้างอาคารผู้ป่วยใน 508 เดียง โรงพยาบาลสงขลา									
เข้าของอาคาร โรงพยาบาลสงขลา									
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๕		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 22 มิ.ย. ๒๕๖๕					
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคากลาง		รวม	ราคาต่อหน่วย	รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม				
1.3.5	สวิตช์ไฟฟ้า สี่ขั้ว	9.00	ชุด	95.00	855.00	720.00	80.00	1,575.00	
1.3.6	เต้ารับไฟฟ้าแบบตู้	2.00	ชุด	170.00	340.00	180.00	90.00	520.00	
1.3.7	ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต	1.00	ชุด	2,180.00	2,180.00	900.00	900.00	3,080.00	
1.3.8	สายโคมไฟ	9.00	ชุด	85.00	765.00	684.00	76.00	1,449.00	
1.3.9	สายไฟสวิตช์	9.00	ชุด	145.00	1,305.00	684.00	76.00	1,989.00	
1.3.10	สายไฟเต้ารับ ชนิดกราวด์	4.00	ชุด	420.00	1,680.00	440.00	110.00	2,120.00	
1.3.11	ติดตั้งคัทลัมตู้คอกาศ ขนาด 8 นิ้ว	3.00	ชุด	-	-	1,035.00	345.00	1,035.00	
1.3.12	ติดตั้งคัทลัมตู้โครง ขนาด 16 นิ้ว	2.00	ชุด	-	-	690.00	345.00	690.00	
	รวมเงิน งานระบบไฟฟ้า				13,919.00			20,482.00	
1.4	งานสุขภัณฑ์								
1.4.1	โถส้วมนั่งราบชักโครก พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	7.00	ชุด	4,850.00	33,950.00	3,150.00	450.00	37,100.00	
1.4.2	สายฉีดชำระ พร้อมขอแขวน	7.00	ชุด	300.00	2,100.00	490.00	70.00	2,590.00	
1.4.3	โถปัสสาวะชายพร้อมเซ็นเซอร์ แบบตั้งพื้น	3.00	ชุด	8,390.00	25,170.00	1,350.00	450.00	26,520.00	
1.4.4	แผงกั้นที่ปัสสาวะชาย	2.00	ชุด	700.00	1,400.00	340.00	170.00	1,740.00	

อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ศบ

Signature

รายการประมาณราคาโครงการ ก่อสร้างห้องนำ ค.ส.ท. 1 ชั้น (ข้างอาคาร 508 เดียง)									
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณด้านข้างอาคารผู้ป่วยใน 508 เดียง โรงพยาบาลสงขลา									
เจ้าของอาคาร โรงพยาบาลสงขลา									
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง									
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อวัสดุ		ราคาต่อแรง		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
									22 พ.ค. 2566
1.4.5	ช่างล้างท่อน้ำชนิดเครื่องดันเครื่องพร้อมเคาน์เตอร์บุกระเบื้อง	4.00	ชุด	15,000.00	60,000.00	1,500.00	6,000.00	66,000.00	
1.4.6	ช่างล้างท่อน้ำชนิดคีมฝัง	1.00	ชุด	2,300.00	2,300.00	450.00	450.00	2,750.00	
1.4.7	เครื่องจ่ายสบู่อะลูมิเนียม	5.00	ชุด	700.00	3,500.00	55.00	275.00	3,775.00	
1.4.8	ที่ใส่กระดาษชำระ	7.00	ชุด	470.00	3,290.00	120.00	840.00	4,130.00	
1.4.9	ที่แขวนผ้าชนิดคีมฝัง	7.00	ชุด	365.00	2,555.00	130.00	910.00	3,465.00	
1.4.10	ก๊อบน้อัดโนมตี	5.00	ชุด	3,390.00	16,950.00	150.00	750.00	17,700.00	
1.4.11	ก๊อบน้อัดล้างพื้น 1/2"	2.00	ชุด	250.00	500.00	25.00	50.00	550.00	
1.4.12	รูระบายน้ำทิ้ง 2 1/2" ตะแกรงเหล็ก	9.00	ชุด	370.00	3,330.00	25.00	225.00	3,555.00	
					155,045.00		14,830.00	169,875.00	
1.5	งานระบบสุขาภิบาล								
1.5.1	ท่อ PVC 4" ชั้น 8.5	20.00	ม.	220.00	4,400.00	120.00	2,400.00	6,800.00	
1.5.2	ท่อ PVC 2 1/2" ชั้น 8.5	22.00	ม.	56.75	1,248.50	60.00	1,320.00	2,568.50	
1.5.3	ท่อ PVC 1" ชั้น 13.5	15.00	ม.	36.22	543.30	30.00	450.00	993.30	
1.5.4	ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1,600 ลิตร	1.00	ลูก	10,000.00	10,000.00	3,000.00	3,000.00	13,000.00	
					16,191.80		7,170.00	23,361.80	
	รวมเงิน งานระบบสุขาภิบาล								

ชื่อของงาน 1/2025/0000000000

CA

(Handwritten signature)

รายการประมาณราคาโครงการก่อสร้างห้องนั่งเล่น 1 ชั้น (ข้างอาคาร 508 เดียง)											
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณด้านข้างอาคารผู้ป่วยใน 508 เดียง โรงพยาบาลสงขลา											
เจ้าของอาคาร โรงพยาบาลสงขลา											
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง											
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อวัสดุ		ราคาต่อแรง		รวม	รวม	รวม	รวม
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม				
											22,566
1.6	งานเบ็ดเตล็ด										
1.6.1	กระเบื้องแบบติดผนัง 65x70 cm	1.00	ที่	550.00		70.00		70.00			620.00
1.6.2	กระเบื้องแบบติดผนัง 70x130 cm	2.00	ที่	945.00		70.00		140.00			2,030.00
1.6.3	ราวทรงตัวรูปตัว T	1.00	ชุด	2,490.00		105.00		105.00			2,595.00
1.6.4	ราวทรงตัวรูปตัว L	1.00	ชุด	4,130.00		105.00		105.00			4,235.00
1.6.5	ราวทรงตัวเอมกนประแสงค์	1.00	ชุด	2,500.00		70.00		70.00			2,570.00
1.6.6	ราวทรงตัวสำหรับห้องตั้งหน้า	1.00	ชุด	3,750.00		70.00		70.00			3,820.00
1.6.7	กริ่งสำหรับผู้พิการ	1.00	ชุด	1,190.00		310.00		310.00			1,500.00
1.6.8	ราวกันตก	2.00	ชุด	3,500.00		750.00		1,500.00			8,500.00
								23,500.00		2,370.00	25,870.00
2	งานทางเดินเชื่อมไปห้องน้ำ										
2.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม										
2.1.1	งานชุดคันทันเดิม	15.00	ลบ.ม.	-		112.00		1,680.00			1,680.00
2.1.2	ทรายขยาย	2.50	ลบ.ม.	672.90		104.00		260.00			1,942.25

Signature
 ๒๕๖๖
 ๒๕๖๖

Signature

Signature

รายการประมาณราคาโครงการก่อสร้างห้องนำ ค.ส.ล. 1 ชั้น (ข้างอาคาร 508 เดียง).		แบบเลขที่		รายการเลขที่					
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณด้านข้างอาคารผู้ป่วยใน 508 เดียง โรงพยาบาลสงขลดา									
เจ้าของอาคาร โรงพยาบาลสงขลดา									
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		ราคาตกลงเห็นชอบเมื่อวันที่		22 พ.ค. 2560					
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อวัสดุ หน่วยละ	รวม	ราคาต่อแรง หน่วยละ	รวม	ราคารวม	หมายเหตุ
2.1.3	คอนกรีต 240 ksc. (ฟรางลูกบาศก์)	9.00	ลบ.ม.	2,519.63	22,676.67	419.00	3,771.00	26,447.67	
2.1.4	คอนกรีต 180 ksc. (ฟรางลูกบาศก์)	1.50	ลบ.ม.	2,400.00	3,600.00	419.00	628.50	4,228.50	
2.1.5	เหล็กเสริม RB 6 มม. SR 24 (น้ำหนัก 0.222 กก./ม.)	75.20	กก.	29.52	2,219.90	4.40	330.88	2,550.78	
2.1.6	เหล็กเสริม DB 12 มม. SD 40 (น้ำหนัก 0.888 กก./ม.)	508.00	กก.	25.26	12,832.08	3.60	1,828.80	14,660.88	
2.1.7	ลวดผูกเหล็ก	10.00	กก.	46.73	467.30	-	-	467.30	
2.1.8	ตะปู	10.00	กก.	56.07	560.70	-	-	560.70	
2.1.9	PLATE ความหนา 9 มม.	25.00	แผ่น	172.80	4,320.00	50.00	1,250.00	5,570.00	
2.1.10	J-BOLT Ø 15 มม. x 400 มม.	125.00	ตัว	80.00	10,000.00	30.00	3,750.00	13,750.00	
2.1.11	ไม้แบบทึบ 80%	71.50	ตร.ม.	250.00	17,875.00	139.00	9,938.50	27,813.50	
	รวมเงิน งานโครงสร้างวิศวกรรม				76,233.90		23,437.68	99,671.58	
2.2	งานโครงสร้างเหล็กบุพรอทพื้นที่หลังคาและวัสดุบุผนัง								
2.2.1	เหล็กกล่อง 150x50x3.2 มม. (น้ำหนัก 9.54 กก./ม.)	629.64	กก.	33.00	20,778.12	10.00	6,296.40	27,074.52	
2.2.2	เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม. (น้ำหนัก 5.15 กก./ม.)	1,359.60	กก.	33.00	44,866.80	10.00	13,596.00	58,462.80	
2.2.3	เหล็กกล่อง 75x38x2.0 มม. (น้ำหนัก 3.29 กก./ม.)	375.06	กก.	33.00	12,376.98	10.00	3,750.60	16,127.58	
2.2.4	เหล็กกล่อง 50x25x1.6 มม. (น้ำหนัก 1.77 กก./ม.)	467.28	กก.	33.00	15,420.24	10.00	4,672.80	20,093.04	

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

รายการประมาณราคาโครงการก่อสร้างห้องน้ำ ค.ส.ส. 1 ชั้น (ข้างอาคาร 508 เดียง)											
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณด้านข้างอาคารผู้ป่วยใน 508 เดียง โรงพยาบาลสงขลา											
เข้าของอาคาร โรงพยาบาลสงขลา											
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง											
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อวัสดุ		ราคาต่อแรง		รวม	รวม	รวม	รวม
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม				
											22 W. 2580
2.2.5	เหล็กแบน 50x9 mm. (น้ำหนัก 3.53 กก./ม.)	657.00	ทอน	35.00	22,995.00	10.00	6,570.00	29,565.00			
2.2.6	งานทาสีกันซึม	155.00	ตร.ม.	45.00	6,975.00	35.00	5,425.00	12,400.00			
2.2.7	งานทาสีน้ำมัน	155.00	ตร.ม.	50.00	7,750.00	38.00	5,890.00	13,640.00			
2.2.8	หลังคาดีไลท์ (D-lite) ลอนเรียบ	65.00	ตร.ม.	670.00	43,550.00	80.00	5,200.00	48,750.00			
	รวมเงิน งานโครงสร้างหลังคาพร้อมพื้น หลังคาและวัสดุผนัง				174,712.14		51,400.80	226,112.94			
2.3	งานสถาปัตยกรรม										
2.3.1	พื้นไม้สังเคราะห์	98.00	แผ่น	430.00	42,140.00	80.00	7,840.00	49,980.00			
2.3.2	ราวกันตกทางเดินไม้ตกแต่ง	68.00	ม.	450.00	30,600.00	100.00	6,800.00	37,400.00			
	รวมเงิน งานสถาปัตยกรรม				72,740.00		14,640.00	87,380.00			
2.4	งานไฟฟ้า										
2.4.1	โคมไฟกิ่ง LED	12.00	ชุด	700.00	8,400.00	115.00	1,380.00	9,780.00			
2.4.2	งานเดินสาย โคมไฟ	12.00	ชุด	82.00	984.00	76.00	912.00	1,896.00			
	รวมเงิน งานไฟฟ้า				9,384.00		2,292.00	11,676.00			

SM

Signature

Signature

รายการประมาณราคาโครงการ ก่อสร้างห้องนำ ค.ส.ล. 1 ชั้น (เชิงอาคาร 508 เดียง)		แบบเลขที่		รายการเลขที่				
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณด้านเชิงอาคารผู้ป่วยใน 508 เดียง โรงพยาบาลสงขลา								
เจ้าของอาคาร โรงพยาบาลสงขลา								
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		ราคาตกลงเห็นชอบเมื่อวันที่		22 พ.ค. 2566				
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาตัวต่อ	ราคาต่อแผง	รวม	รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	หน่วยละ			
3	งานทำน้ําดัก คสล.							
3.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม							
3.1.1	งานขุดดินถมดิน	7.50	ลบ.ม.	-	112.00	840.00	840.00	
3.1.2	ทรายหยาบ	0.50	ลบ.ม.	672.90	104.00	52.00	388.45	
3.1.3	คอนกรีต 240 ksc. (ทรายภูเขาตัก)	4.15	ลบ.ม.	2,519.63	419.00	1,738.85	12,195.31	
3.1.4	คอนกรีต 180 ksc. (ทรายภูเขาตัก)	0.25	ลบ.ม.	2,400.00	419.00	104.75	704.75	
3.1.5	WIREMESH 4 mm. @ 0.20 m.#	11.00	ตร.ม.	35.00	5.00	55.00	440.00	
3.1.6	เหล็กเสริม RB 6 mm. SR 24 (น้ำหนัก 0.222 กก./ม.)	33.45	กก.	29.52	4.40	147.18	1,134.62	
3.1.7	เหล็กเสริม RB 9 mm. SR 24 (น้ำหนัก 0.499 กก./ม.)	19.22	กก.	26.16	4.40	84.57	587.37	
3.1.8	เหล็กเสริม DB 12 mm. SD 40 (น้ำหนัก 0.888 กก./ม.)	226.30	กก.	25.26	3.60	814.68	6,531.02	
3.1.9	เหล็กกล่อง 150x50x2.3 mm. (น้ำหนัก 6.95 กก./ม.)	102.17	กก.	33.00	10.00	1,021.70	4,993.31	
3.1.10	เหล็กกล่อง 50x50x2.3 mm. (น้ำหนัก 3.34 กก./ม.)	38.58	กก.	33.00	10.00	385.80	1,658.94	
3.1.11	งานทาสีกันสนิม	10.00	ตร.ม.	45.00	35.00	350.00	800.00	
3.1.12	งานทาสีน้ำมัน	10.00	ตร.ม.	50.00	38.00	380.00	880.00	
3.1.13	ลวดผูกเหล็ก	8.37	กก.	46.73	-	-	391.13	

สัญญาฉบับที่ 1/2566

SM

Signature

รายการประมาณราคาโครงการ ก่อสร้างห้องนำ ค.ส.ล. 1 ชั้น (ข้างอาคาร 508 เดียง)											
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณด้านข้างอาคารผู้ป่วยใน 508 เดียง โรงพยาบาลสงขลานครินทร์											
เจ้าของอาคาร โรงพยาบาลสงขลานครินทร์											
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง											
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาตัววัสดุ		ราคาค่าแรง		รวม	ราคาต่อหน่วย	รวม	รายการเลขที่
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม				
3.1.14	ตะปู	6.25	กก.	56.07	350.44	-	-	350.44			
3.1.15	ไม้แบบทึด 80%	25.00	ตร.ม.	250.00	6,250.00	139.00	3,475.00	9,725.00			
	รวมเงิน งานโครงสร้างวิศวกรรม				31,570.81		9,449.53	41,020.34			2.2 ฎก 2500
3.2	งานสถาปัตยกรรม										
3.2.1	พื้นปูนทราย ปรึบระดับ พร้อมขั้คมัน	11.00	ตร.ม.	113.00	1,243.00	82.00	902.00	2,145.00			
3.2.2	ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น	16.00	ตร.ม.	284.00	4,544.00	89.00	1,424.00	5,968.00			
3.2.3	ผนังก่ออิฐเต็มแผ่น	12.00	ตร.ม.	584.00	7,008.00	167.00	2,004.00	9,012.00			
3.2.4	งานฉาบปูนเรียบผิวผนัง	20.00	ตร.ม.	120.00	2,400.00	80.00	1,600.00	4,000.00			
3.2.5	บุผิวทึนภายในคกแต่ง	12.00	ตร.ม.	650.00	7,800.00	350.00	4,200.00	12,000.00			
3.2.6	ฉาบเหล็ทงานผนัง	30.00	ม.	30.00	900.00	25.00	750.00	1,650.00			
3.2.7	ทาสีน้ำอะคริลิก รมีค้ถึงงา 100% (มอก.2321-2549)	25.00	ตร.ม.	34.00	850.00	30.00	750.00	1,600.00			
	รวมเงิน งานสถาปัตยกรรม				24,745.00		11,630.00	36,375.00			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

รายการประมาณราคาโครงการ ก่อสร้างห้องน้ำ ค.ส.ล. 1 ชั้น (ข้างอาคาร 508 เดียง)									
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณด้านข้างอาคารผู้ป่วยใน 508 เดียง โรงพยาบาลสงขลา									
ชื่อของอาคาร โรงพยาบาลสงขลา									
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง									
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อวัสดุ		ราคาต่อแรง		รวม	รายการเลขที่
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
4	งานค้ำยัน								
4.1	พืดลมดูดอากาศ ขนาด 8 นิ้ว	3.00	ชุด	830.00	2,490.00	-	-	2,490.00	
4.2	พืดลมโถง ขนาด 16 นิ้ว	2.00	ชุด	1,790.00	3,580.00	-	-	3,580.00	
รวมเงิน งานวิศวกรรมโครงสร้าง					6,070.00			6,070.00	

SA .

ศิริพงษ์ สอนวิชาช่าง

SA .

ศิริพงษ์ สอนวิชาช่าง

SA .